

OBJEKT 15

Vypracoval Ing. Dušan Hynčica	Zodp. projektant Ing. Dušan Hynčica	Tech. kontrola	ING. DUŠAN HYNČICA Kunín 280, 742 53 Kunín Tel.: 603 816 899 IČO: 731 25 393	
Kreslil Ing. Dušan Hynčica				
Investor VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína			formát	1x A4
Akce VOP CZ, s.p., areál Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína ZMĚNA VYTÁPĚNÍ OBJ. Č. 15			datum	3/2013
			účel	DSP
			č. zakázky	14/506/2013
			č. kopie	
Obsah výkresu A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA			archivní č.	14/506/2013
			Měřítko	Č. výkresu

a) Identifikační údaje stavby

1. Název: ZMĚNA VYTÁPĚNÍ OBJ. Č. 15
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
2. Místo stavby: VOP CZ, s. p., areál Šenov u Nového Jičína
3. Investor: VOP CZ, s. p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 00000493, DIČ: CZ 00000493
4. Způsob stavby: dodavatelsky, dodavatel určen výběrovým řízením
5. Projektant: Ing. Dušan Hynčica, Kunín 280, 742 53 Kunín
ČKAIT: 1102301
6. Zakázkové číslo: 14/506/2013
7. Způsob využití: průmyslový a výrobní objekty

b) Stávající využití

Stávající objekt č.15 je využíván jako výrobní objekt. U objektu 15 je provedena přístavba hygienického zázemí pro dílny.

Objekt 15 je rozdělen na dvě části – výrobní hala s jednotlivými dílnami a přístavbu s hygienickým zařízením. Objekt 15 je částečně vytápěn z centrální parní kotelny a část je vytápěna plynem.

S ohledem na stav parní kotelny požaduje investor přechod další části objektu 15 na plynové vytápění. Nové vytápění hygienického zařízení bude řešeno jako teplovodní s otopnými tělesy a novou plynovou kotelnou, která bude sloužit jako zdroj tepla pro hygienické zařízení.

Stavba a pozemek, na kterém stavba je umístěna jsou ve vlastnictví investora.

c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a tech. infrastrukturu

Před zahájením prací byla provedena prohlídka areálu a jednotlivých objektu, vč. prostor kde je uvažováno s umístěním plynových kotlů.

Bylo využito:

- Stávající stav dodaný investorem ve formátu .dwg
- Zaměření na místě
- Dohoda s investorem

Stávající objekty mají funkční napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Pro zpracování projektové dokumentace nebyly stanoveny žádné požadavky dotčených orgánů.

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při zpracovávání projektové dokumentace byly dodrženy zásady dle platných ČSN, TPG a obecné požadavky na výstavbu vztahující se na plynové elektrické zařízení.

f) Splnění podmínek RP, ÚR A ÚPI

Nebyly stanoveny žádné podmínky.

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

Nejsou věcné a časové vazby na související a podmiňující stavbu.

h) Předpokládaná lhůta výstavby

Stavba bude realizována v roce 2013 tak, aby byla ukončena vč. provozních zkoušek do začátku topné sezony 2013/2014.

Předpokládá se souběžná výstavba vytápění dílen a zdroje tepla. Po montážích budou následovat provozní zkoušky.

i) Statistické údaje

Předpokládaná investice:	1 800 000,00 Kč
--------------------------	-----------------

V Kuníně 03/2013

Vypracoval: Ing. Hynčica Dušan