



- ### Úprava stlačeného vzduchu - filtrace
- 1 Cyklónový odlučovač - průtok 510 m3/h
 - 2 Mikrofiltr - 0,1 μm, průtok 510 m3/h
 - 3 Mikrofiltr - 0,01 μm, průtok 510 m3/h

- ### VZT - odvod zbytkového tepla
- 1 Trouba 1050x350x délka 1275mm
 - 2 Trouba - odskok - 1050x380 - 1250x750 x délka 1100mm
 - 3 Regulační klapka 1250x750mm + příprava pro servo
 - 4 Trouba - 1250x750x délka 1100mm
 - 5 Trouba - 1250x750x délka 610mm
 - 6 Trouba - 1250x750x délka 960mm
 - 7 Regulační klapka 1250x750mm + příprava pro servo
 - 8 Trouba - Y - 1250x750 - 2x700x750 - délka 705mm
 - 9 Trouba - 700x750x délka 350mm
 - 10 Protidešťová žaluzie 700x750mm
 - 11 Pružná manžeta - 700x750mm - 2x
 - 12 Trouba 700x750x délka 600mm - 2x
 - 13 Regulační klapka - 700x750mm - 2x
 - 14 Servopohon - 4x

OBCHODNÍ SOUBOR TRADE PACKAGE		Stlačený vzduch			
OBJEKTY OBJECTS		Kompresorová stanice VOP CZ - Šenov u N. Jičína			
ČÁST DLE VYHLÁŠKY PART ACCORDING TO DECREE		D.1.4.7 Stlačený vzduch			
HIP CHIEF PROJ. ENGINEER	xxxx	PROJEKTANT DESIGNER			
VYPRACOVAL DRAWN BY	Velkoborský Jan				
KONTROLOVAL CHECKED BY	XXXX				
MÉRÍTKO SCALE	XXXX				
DATUM 1. VYD. 1st PUB. DATE	2023-08-15				
SOUBOR FILENAME	XXXX				
NÁZEV VÝKRESU DRAWING TITLE		ZA-3230746_SEN_půdorys 01_sv			
STAVBA, JEDNOTKA BUILDING, UNIT	STUPEŇ PHASE	OBCHODNÍ SOUBOR TRADE PACKAGE	ČÍSLO DOKUMENTU DOCUMENT NUMBER	REVIZE REVISION	DATUM DATE
VOP CZ	TD	8000	3230746_1	00	2023-08