


Seznam subdodavatelů (bude doložen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy o dílo)

Název veřejné zakázky:	Přístavba haly k objektu č. 79 a č. 67
Číslo veřejné zakázky v evidenci zadavatele:	025/1/2012
Evidenční číslo veřejné zakázky (věstník):	
Název a sídlo subdodavatele	
Předmět subdodávky	
Cena subdodávky	
Vyjádření ceny subdodávky v % k celkové kupní ceně	
Kontaktní osoba subdodavatele	
Kontaktní informace subdodavatele	

V Ostravě, dne 20.3.2013



Ing. Michal Pastušek
místopředseda představenstva
VÍTKOVICE REVMONT a.s.



Pavel Pekárek
člen představenstva
VÍTKOVICE REVMONT a.s.

VÍTKOVICE REVMONT a.s.

Ruské 2697/101

703 02 Ostrava - Vítkovice

DIČ: CZ25528258



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)

Místo:

Datum: 15.01.2013

Zadavatel:

VOP CZ s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VÍTKOVICE REVOMONT, a.s.

IČ:

DIČ: CZ25828258

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 405 200,00

DPH základní	21,00%	ze	39 405 200,00	8 275 092,00
snižovaná	14,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 47 680 292,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)

Místo:

Datum:

15.01.2013

Zadavatel:

VOP CZ s.p.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Uchazeč:

VÍTKOVICE REVOMONT, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		39 405 200,00	47 680 292,00	
hala 67	SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)	26 173 544,56	31 669 988,96	STA
1	SO 67-001 příprava území, bourací práce k obj 14.12.2012	191 926,68	232 231,38	Soupis
2	SO 67-002 objekt přístavby haly 67 (revize 14.12.2012)	19 325 933,41	23 384 379,51	Soupis
3	SO 67-003 objekt přístavby sociálního zázemí haly 14.12.2012	2 652 284,66	3 209 264,46	Soupis
4	SO 67-004 objekt skladu tlakových lahví (úprava 14.12.2012)	572 789,40	693 075,20	Soupis
5	SO 67-005 zpevněné plochy (úprava 14.12.2012)	529 782,53	641 036,93	Soupis
6	SO 67-006 vodovodní přípojka, přeložka vodovodu 14.12.2012	17 289,00	20 919,70	Soupis
7	SO 67-007 kanalizační přípojka, přeložka 14.12.2012	43 419,00	52 537,00	Soupis
8	SO 67-008 plynovodní přípojka, přeložka plynovodu 14.12.2012	386 149,75	467 241,25	Soupis
9	SO 67-009 kabelová přípojka elektro NN, přeložka 14.12.2012	1 171 307,00	1 417 281,50	Soupis
10	SO 67-010 rozvod technických plynů, přeložka 14.12.2012	1 282 663,13	1 552 022,43	Soupis
hala 79	SO 79 Přístavba haly k objektu 79 (úprava 14.12.2012)	13 231 655,44	16 010 303,14	STA
1	SO 79-001 příprava území, bourací práce objektu 14.12.2012	269 184,90	325 713,80	Soupis
2	SO 79-002 objekt přístavby haly 79 (úprava 14.12.2012)	9 789 194,69	11 844 925,59	Soupis
3	SO 79-003 zpevněné plochy (úprava 14.12.2012)	1 569 271,16	1 898 818,16	Soupis
4	SO 79-004 kanalizační přípojka, přeložka 14.12.2012	366 667,00	443 667,10	Soupis
5	SO 79-005 plynovodní přípojka, přeložka plynovodu 14.12.2012	217 720,90	263 442,30	Soupis
6	SO 79-006 kabelová přípojka elektro NN, přeložka 14.12.2012	244 591,00	295 955,20	Soupis
7	SO 79-007 rozvod technických plynů, přeložka 14.12.2012	775 025,79	937 781,29	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 1 - SO 67-001 příprava území,bourací práce k obj 34,67,80,83 (úprava 14.

KSO:

Místo:

Datum: 15.01.2013

Zadavatel:

VOP CZ s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VÍTKOVICE REVMONT,a.s.

IČ:

25828258

DIČ:

CZ25828258

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**191 926,68**

DPH základní	21,00%	ze	191 926,68	40 304,60
snižená	14,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH**v CZK****232 231,29****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 1 - SO 67-001 příprava území,bourací práce k obj 34,67,80,83 (úprava 14.

Místo:

Datum:

15.01.2013

Zadavatel:

VOP CZ s.p.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Uchazeč:

VÍTKOVICE REVMONT,a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**191 926,68****HSV - Práce a dodávky HSV****191 130,62**

1 - Zemní práce

81 115,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 182,50

4 - Vodorovné konstrukce

369,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

311,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

98 152,41

99 - Přesun hmot

138,90

PSV - Práce a dodávky PSV**796,06**

763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

575,06

764 - Konstrukce klempířské

221,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 1 - SO 67-001 příprava území,bourací práce k obj 34,67,80,83 (úprava 14.

Místo:

Datum:

15.01.2013

Zadavatel:

VOP CZ s.p.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Uchazeč:

VÍTKOVICE REVMONT,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							191 926,68	
HSV - Práce a dodávky HSV							191 130,62	
1 - Zemní práce							81 115,51	
1	K	1121001AP	Vykácení stromů průměr do 500 mm vč pařezů a větví, odvoz do 10 km "v.č.67.001-001" 2*1+2	kus	5,000	40,00	200,00	
2	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců "v.č.67.001-001" 2190,0	m2	2 190,000	16,50	36 135,00	
3	K	113107137	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého tl 300 mm "v.č.67.001-007 obj.80" 4,0*4,0	m2	16,000	349,50	5 592,00	
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "pro vybourání základů" "objekt č.83" (3,7+4,2)*2*1,0*1,1 "objekt č.34" (9,9+7,2)*2*1,0*1,25+(4,8*2-7,2)*1,0*1,0 "jímka" (3,0+2,0*2)*1,0*1,0 F1 Součet	m3	83,930	90,00	7 553,70	
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m F1	m3	83,930	18,70	1 569,49	
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "vytěžená zemina" F1 "pro zásep" F3 Součet	m3	197,351	87,00	17 169,54	
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "pro zásep" F3	m3	113,421	10,10	1 145,55	
8	K	171201212	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) F1	m3	83,930	120,00	10 071,60	
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zásyp rýh" F1 "zásyp po vybouraných základech" 26,191 "zásyp jímky" 3,3 F3 Součet	m3	113,421	14,80	1 678,63	
3 - Svislé a kompletní konstrukce							11 182,50	
10	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů "v.č.67.001-005" "3x l 200 dl.5400 mm" 3*5,4*26,3*0,001	t	0,426	26 250,00	11 182,50	
4 - Vodorovné konstrukce							369,00	
11	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm "překlad pro vybourání otvoru v.č.67.001-005" 2*3	kus	6,000	61,50	369,00	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							311,20	
12	K	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postříkem MC "v.č.67.001-005 překlad pro vybourání otvoru" 5,4*(0,45+0,2*2)	m2	4,590	67,80	311,20	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							98 152,41	
13	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC "v.č.67.001-004+005" 3,8*4,0*0,45	m3	6,840	104,65	715,81	
14	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB "v.č.67.001-001" (105,0+45,0)*1,2*0,3	m3	54,000	400,00	21 600,00	
15	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm "v.č.67.001-006 obj.34" (7,8*5,1+3,85*5,3)*0,25	m3	15,046	36,90	555,20	
16	K	968071137	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat pl přes 4 m2 "v.č.67.001-002" 1	kus	1,000	15,00	15,00	
17	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 "v.č.67.001-002" 4,2*4,2	m2	17,640	14,60	257,54	
18	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm "v.č.67.001-005" 5,0*4,5*0,45	m3	10,125	152,05	1 539,51	
19	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm "v.č.67.001-005" 3*5,4	m	16,200	39,20	635,04	
20	K	976071112	Vybourání ocelových žebříků	m	9,500	39,00	370,50	

		"v.č.67.001-005" 9,5			9,500		
21	K	976074121	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC (kotvení žebříku)	kus	10,000	14,00	140,00
		"v.č.67.001-005" 10			10,000		
22	K	972054150	Prostup v žebet do tl 300 mm (jádrové vrtání a řezání)	m	17,600	100,00	1 760,00
		"v.č.67.001-001" (2,20+2,20)*2*2			17,600		
23	K	979081100	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 10 km	t	336,626	40,00	13 465,04
		"automat výpočet" 1230,146			1 230,146		
		"odpočet silničních panelů" -893,52			-893,520		
		F2			336,626		
24	K	979082120	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m	t	336,626	10,00	3 366,26
		F2			336,626		
25	K	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu se složením na skládce do 5 km (silniční "silniční panely" 2190*0,408	t	893,520	13,20	11 794,46
		"silniční panely" 2190*0,408			893,520		
26	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	336,626	30,00	10 098,78
		F2			336,626		
27	K	981013311	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	436,267	50,00	21 813,35
		"v.č.67.001-002 obj.č.67-kompresorovna" 7,0*3,95*3,85			106,453		
		"v.č.67.001-006 obj.č.34" 12,9*6,0*4,0			309,600		
		"v.č.67.001-007 obj.č.83" 3,0*2,5*2,1+3,6*3,1*0,4			20,214		
		Součet			436,267		
28	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí (objekt č.80)	t	1,850	593,90	1 098,72
		"v.č.67.001-007 obj.č.80"					
		"odhad" (4,0*2,7*4+4,0*4,0)/32			1,850		
29	K	981513113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací (základy)	m3	26,191	275,20	7 207,76
		"v.č.67.001-006 obj.č.34" (8,7+5,1)*2*0,45*1,25+0,6*0,85*1,0*2			16,545		
		(4,2*2+5,3)*0,35*1,0			4,795		
		"v.č.67.001-007 obj.č.83" (3,0+1,9)*2*0,45*1,1			4,851		
		Součet			26,191		
30	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací (jímka)	m3	3,300	478,95	1 580,54
		"v.č.67.001-001 jímka" (3,0+2,0)*0,3*1,0+3,0*2,0*0,3			3,300		
		99 - Přesun hmot					138,90
31	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	1,078	128,85	138,90
		PSV - Práce a dodávky PSV					796,06
		763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů					575,06
32	K	763121811	Demontáž SDK předsazené stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	35,280	16,30	575,06
		"v.č.67.001-002, opláštění vrat" 4,2*4,2*2			35,280		
		764 - Konstrukce klempířské					221,00
33	K	764900030	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný do rš 500 mm vč háků a kottlíků	m	27,800	5,00	139,00
		"v.č.67.001-005" 27,8			27,800		
34	K	764900040	Demontáž trouby kruhové průměr do 200 mm vč kolen a výústí	m	16,400	5,00	82,00
		"v.č.67.001-005" 8,2*2			16,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 2 - SO 67-002 objekt přístavby haly 67 (revize 14.1.2013)

KSO:
 Místo: Datum: 15.01.2013
 Zadavatel: IČ:
 VOP CZ s.p. DIČ:
 Uchazeč: IČ: 25828258
 VÍTKOVICE REVMONT,a.s. DIČ: CZ25828258
 Projektant: IČ:
 DUPLEX s.r.o. DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH				19 325 933,41
DPH základní	21,00%	ze	19 325 933,41	4 058 446,02
snižená	14,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				23 384 379,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 2 - SO 67-002 objekt přístavby haly 67 (revize 14.1.2013)
 Místo: Datum: 15.01.2013
 Zadavatel: VOP CZ s.p. Projektant: DUPLEX s.r.o.
 Uchazeč: VÍTKOVICE REVMONT,a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	19 325 933,41
HSV - Práce a dodávky HSV	3 813 224,23
1 - Zemní práce	642 111,97
2 - Zakládání	1 426 690,12
21 - Zakládání - rezerva pro založení jeřábové dráhy	299 107,94
27 - Zakládání - základy	1 127 582,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	81 262,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 548 459,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	114 700,34
99 - Přesun hmot	65 623,94
PSV - Práce a dodávky PSV	4 442 759,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	250 459,49
713 - Izolace tepelné	34 604,30
721 - Zdravotechnika	307 791,00
722 - Zdravotechnika - požární ochrana	47 973,21
731 - Ústřední vytápění	1 554 290,80
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	109 070,09
766 - Konstrukce truhlářské podrobný popis v.č.67-002-131 a v.č.67-002-133	467 262,14
767 - Konstrukce zámečnické podrobný popis v.č.67-002-132	1 631 800,65
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	23 218,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 625,11
784 - Dokončovací práce - malby	11 663,89

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:		VOPŠenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)							
Objekt:		hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)							
Soupis:		2 - SO 67-002 objekt přístavby haly 67 (revize 14.1.2013)							
Místo:		Datum:				15.01.2013			
Zadavatel:		VOP CZ s.p.				Projektant:			
Uchazeč:		VÍTKOVICE REVMONT,a.s.				DUPLEX s.r.o.			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							19 325 933,41		
HSV - Práce a dodávky HSV							3 813 224,23		
1 - Zemní práce							642 111,97		
1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 089,601	29,00	31 598,43		
F1					"od -0,15 na -0,50" (28,1*19,95+66,3*38,5)*0,35	1 089,601			
2	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 020,012	13,70	13 974,16		
F2					"od -0,50 na -1,90"				
					(3,4*4,0*22+3,0*4,0+3,4*4,95+3,0*2,4*4+3,8*3,0*10)*1,4	659,162			
					(3,4*3,0+4,0*3,4*2+2,4*2,75+2,4*2,0)*1,4	68,320			
					"sešikmeni"				
					((3,4+4,0)*2*22+(3,0+4,0)*2+(3,4+4,95)*2+(3,0+2,4)*2*4)*0,7*1,4/2	195,755			
					((3,8+3,0)*2*10+(3,4+3,0)*2+(4,0+3,4)*2*2+(2,4+2,75)*2)*0,7*1,4/2	92,463			
					(2,4+2,0)*2*0,7*1,4/2	4,312			
Součet					1 020,012				
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	69,395	90,00	6 245,55		
F3					"pro základové pásy"				
					"od -0,5 na -1,05"				
					(3,0*4*2+6,55+6,95)*0,9*0,55+14,6*1,2*0,55	28,199			
					(1,975+2,6*9*2+1,1*2+4,95+6,4+3,8+6,6+1,55+1,3+6,1+1,55)*0,9*0,55	41,196			
Součet					69,395				
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	150,996	28,00	4 227,89		
F2*0,08+F3					150,996				
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3 011,634	90,00	271 047,06		
					"vytěžená zemina" F1+F2+F3	2 179,008			
					"pro zpětný zásyp" F4	832,627			
Součet					3 011,634				
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	832,627	20,00	16 652,54		
					"pro zpětný zásyp" F4	832,627			
7	K	171201212	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	m3	2 179,008	120,00	261 480,96		
					"vytěžená zemina" F1+F2+F3	2 179,008			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	832,627	44,30	36 885,38		
F4					"vytěžená zemina" F1+F2+F3	2 179,008			
					"odpočet vytlačené kubatury"				
					"podsypy" -(839,584+138,743)	-978,327			
					"patky" -267,948	-267,948			
					"pásy" -(19,35+80,756)	-100,106			
Součet					832,627				
2 - Zakládání							1 426 690,12		
21 - Zakládání - rezerva pro založení jeřábové dráhy							299 107,94		
9	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	262,920	61,40	16 143,29		

		F5		"rezerva pro založení jeřábové dráhy- ozn.PB2"					
				"od -0,5 na -1,9"				262,920	
				3,4*4,0*1,4*10+(3,4+4,0)*2*0,7*1,4/2*10					
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,034	28,00	588,95		
				"rezerva pro založení jeřábové dráhy" F5*0,08		21,034			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	451,920	90,00	40 672,80		
				"rezerva pro založení jeřábové dráhy"					
				"vytěžená zemina" F5		262,920			
				"pro zpětný zásyp" F6		189,000			
				Součet		451,920			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	189,000	84,00	15 876,00		
				"rezerva pro založení jeřábové dráhy"					
				"pro zpětný zásyp" F6		189,000			
13	K	171201212	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	m3	262,920	120,00	31 550,40		
				"rezerva pro založení jeřábové dráhy" F5		262,920			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	189,000	44,30	8 372,70		
				"rezerva pro založení jeřábové dráhy"					
				"vytěžená zemina" F5		262,920			
				"odpočet vytlačené kubatury" -2,8*2,2*1,2*10		-73,920			
				Součet		189,000			
		F6							
15	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	73,920	1 800,00	133 056,00		
				"rezerva pro založení jeřábové dráhy"					
				"ozn. PB2- v.č.67.002-101" 2,8*2,2*1,2*10		73,920			
16	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek (2,8+2,2)*2*1,2*10	m2	120,000	97,70	11 724,00		
						120,000			
17	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	120,000	44,40	5 328,00		
18	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,011	17 800,00	35 795,80		
				"rezerva pro založení jeřábové dráhy"					
				"odhad" 10057/5*0,001		2,011			
		27 - Zakládání - základy						1 127 582,18	
19	K	271532211	Násep pod základové konstrukce se zhutněním z kameniva frakce 0- 63 mm	m3	839,584	280,00	235 083,52		
				"v.č.67.002-105"					
				"mezi základové pásy tl.290 mm"					
				(27,1*16,75+64,65*35,9)*0,29		804,709			
				"rampa" 15,5*9,0*0,5/2		34,875			
				Součet		839,584			
20	K	274361821	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	10,057	1 750,00	17 599,75		
				"v.č.F2-03" 10057,0*0,001		10,057			
21	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XC2	m3	19,350	1 740,90	33 686,42		
				"detail patky- v.č.67.002-106"					
				1,5*0,6*0,5*43		19,350			
22	K	274321511	Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	80,756	1 800,00	145 360,80		
				"ozn.Z1"					
				((27,8+16,75)*2+(65,3+35,9)*2)*0,3*0,95		83,078			
				"odpočet PB u patek" -0,3*0,3*0,6*43		-2,322			
				Součet		80,756			
23	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	648,710	117,20	76 028,81		
				"v.č.67.002-101"					
				(27,8+17,95)*2*0,95*2+(65,3+35,9)*2*0,95*2		558,410			
				"u patek" (1,5+0,6)*2*0,5*43		90,300			
				Součet		648,710			
24	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	648,710	26,60	17 255,69		
25	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	267,948	1 800,00	482 306,40		
				"v.č.67.002-101"					
				"ozn.P1" 2,2*2,8*1,2*22		162,624			
				"ozn.P2" 1,8*2,8*1,2		6,048			
				"ozn.P3" 2,2*3,75*1,2		9,900			
				"ozn.P4" 1,8*1,2*1,2*4		10,368			
				"ozn.P5" 2,6*1,8*1,2*10		56,160			
				"ozn.P6" 2,2*1,8*1,2		4,752			
				"ozn.P71" 2,8*2,2*1,2*2		14,784			
				"ozn.P72" 1,2*0,8*1,2		1,152			
				"ozn.P81" 1,2*1,5*1,2		2,160			
				Součet		267,948			
26	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	468,600	97,70	45 782,22		
				"v.č.67.002-101"					
				"ozn.P1" (2,2+2,8)*2*1,2*22		264,000			
				"ozn.P2" (1,8+2,8)*2*1,2		11,040			
				"ozn.P3" (2,2+3,75)*2*1,2		14,280			
				"ozn.P4" (1,8+1,2)*2*1,2*4		28,800			
				"ozn.P5" (2,6+1,8)*2*1,2*10		105,600			
				"ozn.P6" (2,2+1,8)*2*1,2		9,600			
				"ozn.P71" (2,8+2,2)*2*1,2*2		24,000			

			"ozn.P72" (1,2+0,8)*2*1,2		4,800			
			"ozn.P81" (1,2+1,5)*2*1,2		6,480			
			Součet		468,600			
27	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	468,600	44,40	20 805,84	
28	K	271562211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	138,743	386,85	53 672,73	
			"v.č.67.002-105"					
			"mezi základy pod podlahy tl.50 mm"					
			(27,1*16,75+64,65*35,9)*0,05		138,743			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							81 262,60	
29	K	311113135	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých betonových tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	103,680	725,40	75 209,47	
			"detail patky- v.č.67.002-105"					
			(27,8*2+17,95+65,3*2+36,5+18,55)*0,4		103,680			
30	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,321	18 376,25	5 898,78	
			"odhad 2x d 100" 0,4*2*0,617*650*0,001		0,321			
31	K	389941021	Ocel kotvení pro zábradlí v kci rampy vč povrchové úpravy, v.č.67.002-132 (dod+mont)	kg	3,430	45,00	154,35	
			"v.č.67.002-132"					
			"pásovina 50/5 dl 250 mm- 7 ks" 0,25*1,96*7		3,430			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 548 459,20	
32	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn s penetrací	m2	91,280	420,00	38 337,60	
			"sokl- v.č.67-002-108"					
			(27,8*2+17,95+65,3*2+36,5+18,55)*0,4		103,680			
			"odpočet otvorů"					
			-(5,0*5+4,2+0,9*2)*0,4		-12,400			
			Součet		91,280			
33	K	6313101AP	Podlaha drátkobeton tl 160 mm z betonu tř. C 20/25 XC0, výztuž HE 1/60 (20kg/m3),hladká vsyp úprava+lak	m2	3 015,500	500,00	1 507 750,00	
			"m.č.101+102"					
			"výměra dle projektanta" 2380+496		2 876,000			
			"rampa" 15,5*9,0		139,500			
			Součet		3 015,500			
34	K	634113120	Výplň pracovních spár průmyslových podlah profilem (dod+mont)	m	49,000	48,40	2 371,60	
			"výměra dle projektanta" 49,0		49,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							114 700,34	
35	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	2 875,160	10,00	28 751,60	
			27,8*17,95+65,1*36,5		2 875,160			
36	K	953941516	Osazování kovových konzol nebo kotev pro hasicí přístroje	kus	4,000	51,90	207,60	
			"dle požární zprávy" 4		4,000			
37	M	553000150	hasicí přístroj PG12 (43A)	kus	4,000	5 029,30	20 117,20	
99 - Přesun hmot							65 623,94	
38	K	998014011	Přesun hmot pro haly jednopodlažní s nezděným pláštěm	t	4 374,929	15,00	65 623,94	
PSV - Práce a dodávky PSV							4 442 759,08	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							250 459,49	
39	K	7118301AP	Izolace proti radonu tl 0,6mm vč podklad geotextilie 200g/m2 na vodorovné ploše	m2	2 876,000	85,00	244 460,00	
			"m.č.101+102"					
			"výměra dle projektanta" 2380+496		2 876,000			
40	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1 869,000	3,21	5 999,49	
713 - Izolace tepelné							34 604,30	
41	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	155,520	119,95	18 654,62	
			"zateplení podezdívky"					
			"viz detail patky- v.č.67.002-105"					
			(27,8*2+17,95+65,3*2+36,5+18,55)*0,6		155,520			
42	M	283764400	deska z extrudovaného polystyrenu tl 50 mm	m2	158,630	96,70	15 339,52	
			Tl*1,02		158,630			
43	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	312,900	1,95	610,16	
721 - Zdravotechnika							307 791,00	
44	K	7200	Zdravotechnika dle D.R.	kmpl	1,000	307 791,00	307 791,00	
722 - Zdravotechnika - požární ochrana							47 973,21	
45	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	2,000	309,50	619,00	
46	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	70,000	322,70	22 589,00	

47	K	722131918	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DH 80	soubor	2,000	1 854,50	3 709,00
48	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	2,000	250,60	501,20
49	K	722181230	Ochrana vodovodního potrubí návleková tl do 15 mm DN 25 mm	m	2,000	45,10	90,20
50	K	722181240	Ochrana vodovodního potrubí návleková tl do 15 mm DN 32 mm	m	70,000	45,10	3 157,00
51	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4	kus	4,000	61,70	246,80
52	M	Giacco-N5-004	Ventil zpětný 1"	kus	2,000	1 866,70	3 733,40
53	M	Giacco-R250	Kohout kulový R 250D-25	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
54	K	722254211	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi +HP průměr 25/30, stálotvará hadice	soubor	2,000	4 550,00	9 100,00
"dle požární zprávy" 2					2,000		
55	K	722290226	Zkouška tlaku a těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	72,000	23,90	1 720,80
56	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	543,140	0,75	406,81
731 - Ústřední vytápění							1 554 290,80
57	K	730	Vytápění dle D.R.	kmpl	1,000	1 554 290,80	1 554 290,80
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů							109 070,09
58	K	763111462	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW desky 2xakustické 15 TI 60 mm 40 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB	m2	28,422	372,85	10 597,14
"v. č. 67.002-102b"							
SK1					28,422		
59	K	763111463	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 2xakustické 15 TI 80 mm EI 90 Rw 56 dB	m2	111,030	520,70	57 813,32
"v. č. 67.002-102b"							
(7,0+3,95*2+6,85+2,95)*4,5-1,8*2,2					103,230		
2,6*3,0					7,800		
SK2					111,030		
60	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	38,350	112,05	4 297,12
"v. č. 67.002-102b"							
2,9*2+2,8+1,65+0,8+2,6					13,650		
7,0+3,95*2+6,85+2,95					24,700		
Součet					38,350		
61	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	139,452	18,00	2 510,14
SK1+SK2					139,452		
62	K	763131490	SDK podhled deska 1x akustická 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	54,350	405,00	22 011,75
"v. č. 67.002-105"							
SK3					54,350		
63	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	26,000	42,10	1 094,60
"v. č. 67.002-102b" 3,95+6,7*2+2,95+2,8+2,9					26,000		
64	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	54,350	10,20	554,37
SK3					54,350		
65	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	54,350	12,60	684,81
"v. č. 67.001-105" SK3					54,350		
66	M	631536990	deska izolační z minerální vlny tl 200 mm	m2	55,437	127,40	7 062,67
SK3*1,02					55,437		
67	K	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	308,25	616,50
"odk.Z04" 2					2,000		
68	M	553315400	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 150 600 L/P, odk.Z04	kus	2,000	407,70	815,40
69	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 479,920	0,68	1 012,27
766 - Konstrukce truhlářské podrobný popis v.č.67-002-131 a v.č.67-002-133							467 262,14
70	K	76610	Montáž plast oken a dveří vč těsnících folií cca 10% z dodávky	kmpl	1,000	15 100,00	15 100,00
71	M	předbP01	okno plast 8dílné barva modrá 5000x3000 mm vč vnitřního parapetu, odk.P01	kus	18,000	18 072,70	325 308,60
72	M	předbP02	okno plast 6dílné barva modrá 4000x3000 mm vč vnitřního parapetu, odk.P02	kus	1,000	15 857,60	15 857,60
73	M	předbP03	okno plast jednoduché barva modrá 1200x600 mm vč vnitřního parapetu, odk.P03	kus	1,000	1 628,80	1 628,80
74	M	předbP04	dveře plast 1kf plně zateplené barva modrá 900x1970 mm se zapuštěným prahem, odk.P04	kus	3,000	16 118,90	48 356,70
75	M	předbP05	dveře plast 1kf plně zateplené barva modrá 900x1970 mm se zapuštěným prahem, odk.P05	kus	2,000	16 120,40	32 240,80
76	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	393,60	1 574,40
"odk.T01+T02" 2+2					4,000		
77	M	611627001	dveře vnitřní hladké folie modrá plně 1křídlové 60x197 cm, odk.T01+T02	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
2+2					4,000		
78	K	766664950	Montáž dveřního kování	sada	4,000	96,00	384,00
"odk.T01+T02" 2+2					4,000		

25

79	M	54915	kování dveřní chrom dle specifikace v PD	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
80	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000	696,80	2 787,20
"odk.T01+T02" 2+2					4,000		
81	M	611822620	záruben obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm fólie modrá	kus	4,000	1 392,00	5 568,00
82	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	5 157,450	0,86	4 456,04
767 - Konstrukce zámečnické podrobný popis v.č.67-002-132						1 631 800,65	
83	K	767162210	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce	m	15,500	94,80	1 469,40
"odk.Z05" 15,5					15,500		
84	M	předbZ05	ocel zábradlí atyp na rampu vč povrch úpravy, odk.Z05	m	15,500	372,60	5 775,30
85	K	767641120	Montáž dokončení okování dveří otvíravých dvoukřídlových do ocelové zárubně	kus	2,000	1 435,00	2 870,00
"odk.Z04" 2					2,000		
86	M	55340800	dveře kovové otočné 2kř 1800x2200 mm, zámek dozický, odk.Z04	kus	2,000	16 450,00	32 900,00
87	M	54915	kování dveřní chrom dle specifikace v PD	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
88	K	767655001	Montáž vrat rychloběžných průmyslových plochy do 32 m2	kus	6,000	1 750,00	10 500,00
"odk.Z01+Z02" 5+1					6,000		
89	M	předbZ01	vnější průmyslová rychloběžná vrata z Al lamel, 5000x4500 mm zateplená s el pohonem, pro frekventovaný provoz, odk.Z01	kus	5,000	229 281,60	1 146 408,00
90	M	předbZ02	vnitřní průmyslová rychloběžná vrata PVC clonou, 5000x4500 mm s el pohonem, pro frekventovaný provoz, odk.Z02	kus	1,000	184 507,20	184 507,20
91	K	767655002	Montáž vrat rolovacích, požárních uzávěrů plochy do 20 m2	kus	1,000	2 030,00	2 030,00
"odk.Z03" 1					1,000		
92	M	předbZ03	ocel rolovací vrata EW 30 DP1 4200x4200 mm vč elepohonu, odk.Z03	kus	1,000	197 122,90	197 122,90
93	K	767832100	Montáž žebříků do zdi	m	10,500	105,00	1 102,50
"odk.Z06" 10,5					10,500		
94	M	předbZ06	ocel žebřík 450x10500 mm se suchovodem a požárním košem vč povrch úpravy, odk.Z06	kus	1,000	21 315,00	21 315,00
95	K	767834102	Montáž žebříků ochranný koš svařovaný	m	7,350	93,10	684,29
"odk.Z06" 7,35					7,350		
96	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	18 448,570	1,25	23 116,06
781 - Dokončovací práce - obklady keramické						23 218,40	
97	K	781419706	Příplatek za spárování vodotěsným tmelem KO	m2	38,000	27,20	1 033,60
"1.NP v.č.67.002-102b"							
(1,0+1,2)*2-0,6*2					3,200		
(1,0+1,3)*2-0,6					4,000		
(1,65+1,9)*2-0,6					6,500		
(1,65+1,6)*2-0,6*2					5,300		
Součet					19,000		
99	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem "v.č.67.002-102b"	m2	38,000	224,00	8 512,00
((1,0+1,2)*2-0,6*2)*2,0					6,400		
((1,0+1,3)*2-0,6)*2,0					8,000		
((1,65+1,9)*2-0,6)*2,0					13,000		
((1,65+1,6)*2-0,6*2)*2,0					10,600		
KO Součet					38,000		
100	M	597610020	obkladačky keramické (bílé i barevné) l. j. KO*1,04	m2	39,520	168,80	6 670,98
KO*1,04					39,520		
101	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem "1.NP" 2,0*18	m	36,000	94,40	3 398,40
"1.NP" 2,0*18					36,000		
102	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem "1.NP v.č.67.002-102b"	m	19,000	70,60	1 341,40
((1,0+1,2)*2-0,6*2)*2,0					6,400		
((1,0+1,3)*2-0,6)*2,0					8,000		
((1,65+1,9)*2-0,6)*2,0					13,000		
((1,65+1,6)*2-0,6*2)*2,0					10,600		
KO Součet					38,000		
103	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	218,850	2,70	590,02
783 - Dokončovací práce - nátěry						4 625,11	
104	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email "zárubně" (2*2,2+1,8)*(2*0,05+0,145)*2	m2	18,878	245,00	4 625,11
"dveře" 1,8*2,2*2*2					15,840		
Součet					18,878		

784 - Dokončovací práce - malby

11 663,89

105	K	784000000	Povrchová úprava sádrokartonu	m2	333,254	35,00	11 663,89
			"příčky" (SK1+SK2)*2		278,904		
			"podhledy" SK3		54,350		
			Součet		333,254		

M - Práce a dodávky M

11 021 390,05

21-m - Elektromontáže

2 633 221,00

106	K	15500	Uzemnění v základech	kmpl	1,000	29 800,00	29 800,00
107	K	15510	Elektroinstalace vč SO 67-003 dle D.R.-montáž	kmpl	1,000	578 956,00	578 956,00
108	M	15120	Elektroinstalace vč SO 67-003 dle D.R.-	kmp	1,000	2 024 465,00	2 024 465,00

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

8 388 169,05

109	K	1600	Ocel kce objektu haly hmotnost 174,14 t vč povrchové úpravy	kmpl	1,000	3 883 182,75	3 883 182,75
-----	---	------	---	------	-------	--------------	--------------

Poznámka k položce:

OK o rozměrech 65300x36700 mm a výšce 11100 mm a OK o rozměrech 27800x17950 mm a výšce 10000 mm, nosné kce musí splňovat všechny požadavky normového systému ČSN EN na mechanickou odolnost a stabilitu (1. skupina mezních stavů) i použitelnost (2. skupina mezních stavů). Konstruktivní systém OK musí splňovat parametry požární odolnosti uvedené ve zprávě PBŘS, v případě použití jiného konstrukčního systému bude ocelová kce chráněna jinými prostředky tak, aby vyhovovala těmto parametrům, jiný způsob řešení ochrany OK bude doložen statickým výpočtem dle

110	K	1601	Jeřábová dráha vč kolejnic, dorazů a povrch úpravy, dl. 4x65,3+2x28,0 m, hmotnost 42,23 t	kmpl	1,000	890 200,00	890 200,00
111	K	1603	Světelný polykarbonát těžce hořlavé, samozhášivé, světelná propustnost 72%, 1000x3000 mm=8 ks, 1000x5000mm=20 ks	m2	130,000	750,00	97 500,00
112	K	1604	Střešní plášť panel IPN tl. 100 mm REI 30 DP1, nátěr interiéru i exteriéru	m2	2 900,000	620,00	1 798 000,00
113	K	1605	Stěnový plášť obvodový IPN tl. 100 mm EI 15 DP1/EW 15 DP1, nátěr interiéru i exteriéru	m2	1 500,000	600,00	900 000,00
114	K	16051	Stěnový plášť obvodový minerál tl. 100 mm EW/EI 30 DP1, nátěr interiéru i exteriéru	m2	350,000	720,00	252 000,00
115	K	1606	Klempířské prvky: základ lemovací lišta, žlaby, svody, okapnice, sněh zábrany, lemy štítů a hran fasády z pozink lak plechu 0,6 mm	kmpl	1,000	200 350,00	200 350,00
116	K	1607	Spojovací materiál pozinkovaný a těsnící materiály	kmpl	1,000	63 251,05	63 251,05
117	K	1608	Klempířské prvky: lemovací plechy kolem výplní otvorů-vysoce jakostní pozink lak plech	kmpl	1,000	85 200,00	85 200,00
118	K	1609	Dopojení na stávající objekty dl 54,8 m	kmpl	1,000	37 264,00	37 264,00
119	K	1610	Mezistřešní žlab zateplený minerál vatou tl. 40 mm, pozink lak plech-vytažení PVC folií tl. 1,2 mm, dl. 28,0 m	kmpl	1,000	45 220,00	45 220,00
120	K	1611	Obklad ocel kce sádrokartonem R 45 D1 (sloupy, pažďíky a trámy u štítu zdi objektu 37	m2	90,000	1 050,00	94 500,00
121	K	1612	Doprava	kmpl	1,000	41 501,25	41 501,25

OST - Ostatní

48 560,05

001 - Ostatní

48 560,05

122	K	9	HZS elektro vč SO 67-003 dle D.R.	kmpl	1,000	48 560,05	48 560,05
-----	---	---	-----------------------------------	------	-------	-----------	-----------

PC

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dostavba areálu VOP CZ, s.p., přístavba hal k objektům 67, 79	JKSO	811 21
Název objektu	SO79-002 - Objekt přístavy haly 79	EČO	
Název části	F4 - Vytápění	Místo	Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	DK projekt s.r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
22d1-2012	Kubalová J.	08.10.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00								
2		Montáž	246 960,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00								
3	PSV	Dodávky	436 456,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00								
4		Montáž	218 454,85	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	20 %	0,00								
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (ř. 1-6)		901 870,85	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00								

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		901 870,85
Datum a podpis	Razítko	24	14 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	20 %	901 870,85 DPH	180 374,20
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 082 245,05
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

87

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba areálu VOP CZ, s.p., přístavba hal k objektům 67, 79

Objekt: SO79-002 - Objekt přístavy haly 79

Část: F4 - Vytápění

JKSO: 811 21

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 08.10.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	246 960,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	246 960,00
PSV	Práce a dodávky PSV	654 910,85
723	Zdravotecnika - vnitřní plynovod	54 444,62
725	Zdravotecnika - zařizovací předměty	578 899,98
764	Konstrukce klempířské	21 566,25
	<u>Celkem</u>	<u>901 870,85</u>

ROZPOČET

Stavba: Dostavba areálu VOP CZ, s.p., přístavba hal k objektům 67, 79
 Objekt: SO79-002 - Objekt přístavby haly 79
 Část: F4 - Vytápění
 JKSO: 811 21

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 08.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV	Ostatní konstrukce a práce-bourání				246 960,00	
D		9	943311111	Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	7 200,000	12,00	86 400,00	20,0
1	K	003		Příplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	108 000,000	0,40	43 200,00	20,0
2	K	003	943311211	Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	7 200,000	12,00	86 400,00	20,0
3	K	003	943311811	Montáž leševné podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	900,000	12,00	10 800,00	20,0
4	K	003	949221111	Příplatek k leševné podlahy pro dílcová lešení za první a ZKD den použití	m2	13 500,000	0,88	11 880,00	20,0
5	K	003	949221211	Demontáž leševné podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	900,000	9,20	8 280,00	20,0
6	K	003	949221811	Práce a dodávky PSV				654 910,85	
D			PSV	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				54 444,62	
D		723		Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	125,00	250,00	20,0
7	K	721	722224115	Potrubi ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20	m	24,000	212,00	5 088,00	20,0
8	K	721	723111203	Potrubi ocelové hladké černé bežešvé svařované tvážené za tepla DN50	m	123,350	283,00	34 908,05	20,0
9	K	721	723150312	Chránička D 57x2,9 mm	m	2,000	233,00	466,00	20,0
10	K	721	723150367	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 2	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00	20,0
11	K	721	723160207	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C phopprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	15,000	156,00	2 340,00	20,0
12	K	721	723231162	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C phopprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	979,00	2 937,00	20,0
13	K	721	723231167	Regulátor tlaku plynu pro zemní plyn	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	20,0
14	K	721	723234314	Skříňka pro regulátor plynu a plynoměr	kus	1,000	945,00	945,00	20,0
15	K	721	723234351	Sokl pod skříňku regulátoru plynu	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	20,0
16	K	721	723234352	Montáž plynoměru	kus	1,000	254,00	254,00	20,0
17	K	721	723261916	plynoměr membránový nízkotlaký MKM se šroubením G6, PN 0,1 MPa, DN 250	kus	1,000	1 456,00	1 456,00	20,0
18	M	MAT	388222720	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	540,440	0,74	400,57	20,0
19	K	721	998723202	Zdravotechnika - zařizovací předměty				578 899,98	
D		725		Montáž otopných těles plynových s odtahem	soubor	15,000	9 520,00	142 800,00	20,0
20	K	721	725659102	plynový zářič M 42 U	kus	15,000	29 000,00	435 000,00	20,0
21	M	MAT	MIDVO	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	6 111,000	0,18	1 099,98	20,0
22	K	721	998725202	Konstrukce klempířské	m	30,000	710,00	21 300,00	20,0
D		764		Odvětrání plynových spotřebičů z ohebné trub D do 100 mm	%	213,000	1,25	266,25	20,0
23	K	764	764841111	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m					
24	K	764	998764202						

88

Celkem

901 870,85

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 67 002	F5 - Zdravotechnika	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 67 002	Objekt přístavby haly 67		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JERA1215	Dostavba areálu VOP CZ s.p.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Lenka Jerakasová-projekce TZB, Tomkova 5, Ostrava		Zakázkové číslo	JERA1215
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	110 585	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	197 207	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		307 791	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		307 791	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		307 791	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 %		307 791 Kč	
DPH		20,0 %		61 558 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				369 349 Kč	

Poznámka :

Stavba :	JERA1215 Dostavba areálu VOP CZ s.p.	Rozpočet : SO 67 002
Objekt :	SO 67 002 Objekt přístavby haly 67	F5 - Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	90 677	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	6 982	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	12 926	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	66 967	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	95 205	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	35 034	0	0	0
CELKEM OBJEKT	110 585	197 207	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			307 791	0
Oborová přírážka			307 791	0
Přesun stavebních kapacit			307 791	0
Mimostaveništní doprava			307 791	0
Zařízení staveniště			307 791	0
Provoz investora			307 791	0
Kompletační činnost (IČD)			307 791	0
Rezerva rozpočtu			307 791	0
CELKEM VRN				0

90

Slepý rozpočet

Stavba :	JERA1215 Dostavba areálu VOP CZ s.p.	Rozpočet: SO 67 002
Objekt :	SO 67 002 Objekt přístavby haly 67	F5 - Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	722181214RV5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 108 mm	m	60,00	152,00	9 120,00
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00	84,00	588,00
42	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00	91,20	638,40
43	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	1,00	56,00	56,00
44	722239108R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 4	kus	2,00	200,00	400,00
45	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	46,00	24,00	1 104,00
46	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	60,00	44,00	2 640,00
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	46,00	20,00	920,00
48	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200	m	60,00	36,00	2 160,00
49	Giacco-R250D-03	Kohout kulový R 250D-25	KS	1,00	272,00	272,00
50	Giacco-R250D-09	Kohout kulový R 250D-100	KS	2,00	2 600,00	5 200,00
51	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	2,03	376,00	762,90
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				95 205,30
Díl:	725	Zařizovací předměty				
52	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00	520,00	1 040,00
53	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,00	1 600,00	3 200,00
54	725129202U00	Mtž pisoár+automat splach	kus	1,00	520,00	520,00
55	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00	760,00	1 520,00
56	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	2,00	120,00	240,00
57	725539101U00	Mtž ohřívač tlakový -50l	soubor	1,00	1 360,00	1 360,00
58	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	7,00	84,00	588,00
59	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00	96,00	192,00
60	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadelových D 32	kus	2,00	60,00	120,00
61	55141030	Ventil rohový mosazný T 66 1/2" s vrškem T 13	kus	7,00	76,00	532,00
62	55162328.A	HL132/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	2,00	244,00	488,00
63	55167396.A	Sedátko klozetové LYRA 9251.5 bílé	kus	2,00	280,00	560,00
64	64214330	Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	2,00	680,00	1 360,00
65	64233673	Klozet závěsný LYRA -bílá	kus	2,00	1 680,00	3 360,00
66	64291390	Kryt na sifón LYRA Plus bílý polosloup	kus	2,00	320,00	640,00
67	Calge-S10-U	Elektrický zásobníkový ohřívač-10litrů	KUS	1,00	2 480,00	2 480,00
68	Geberit-100.966	Montážní prvek GEBERIT KOMBIFIX ovl.zepředu	kus	2,00	2 800,00	5 600,00
69	Geberit-115.770	Ovládací tlačítko SAMBA-bílé	kus	2,00	680,00	1 360,00
70	Metalia-55001.0	Baterie umývadlová stojánková	kus	2,00	720,00	1 440,00
71	Sanela-SLP19RZ	Pisoár GOLEM s radarovým splachovačem+intrgr. zdr	kus	1,00	7 360,00	7 360,00
72	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	2,86	376,00	1 074,03
Celkem za		725 Zařizovací předměty				35 034,03

Slepý rozpočet

Stavba :	JERA1215 Dostavba areálu VOP CZ s.p.	Rozpočet: SO 67 002
Objekt :	SO 67 002 Objekt přístavby haly 67	F5 - Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	320,76	105,00	33 679,80
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	320,76	10,00	3 207,60
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	320,76	25,00	8 019,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	51,79	120,00	6 214,32
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	51,79	55,00	2 848,23
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	51,79	150,00	7 767,90
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	285,12	49,00	13 970,88
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	35,64	420,00	14 968,80
	Celkem za	1 Zemní práce				90 676,53
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
9	451595111R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	11,88	450,00	5 346,00
10	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	60,59	27,00	1 635,88
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				6 981,88
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
11	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	2,00	700,00	1 400,00
12	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00	300,00	600,00
13	28697082.A	Poklop teleskopický DN 315 D 400 V	kus	2,00	1 960,00	3 920,00
14	28697101.K.030	Šachtové dno D 315 x 250 T3,4	kus	2,00	1 330,00	2 660,00
15	28697101.T-01	Teleskopická roura D315	kus	2,00	630,00	1 260,00
16	286971104.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/3000mm	kus	2,00	1 490,00	2 980,00
17	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,54	30,00	106,16
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				12 926,16
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
18	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,50	185,00	462,50
19	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	2,50	286,00	715,00
20	721176146R00	Potrubí HT dešťové (svislé) DN 125 x 3,1 mm	m	15,00	252,00	3 780,00
21	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	102,00	257,00	26 214,00
22	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	10,00	405,00	4 050,00
23	721176326R00	Potrubí KG ležaté v zemi DN 250 x 4,9 mm	m	20,00	580,00	11 600,00
24	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00	37,00	74,00
25	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	41,00	41,00
26	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	61,00	122,00
27	721242110RT1	Lapač sřešních splavenin PP HL600/2 DN 125 kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	10,00	1 640,00	16 400,00
28	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	1,00	793,00	793,00
29	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	122,00	13,40	1 634,80
30	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	20,00	16,00	320,00
31	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	20,00	12,30	246,00
32	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,34	385,00	514,99
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				66 967,29
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
33	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	35,00	296,00	10 360,00
34	722130239R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 100	m	60,00	980,00	58 800,00
35	722131938R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 100	kus	2,00	232,00	464,00
36	722175210R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16	m	10,00	124,00	1 240,00
37	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	1,00	128,00	128,00
38	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,00	32,00	320,00
39	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	1,00	32,00	32,00

Stavba: DOSTAVBA AREÁLU VOP CZ, s.p.PŘÍSTAVBA HAL K OBJEKTÚM 67, 79

SO 67_002 OBJEKT PŘÍSTAVBY HALY 67

SO 67_003 OBJEKT PŘÍSTAVBY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ HALY 67

Část: F.6 ČÁST ELEKTROINSTALACE

Výkaz výměr

- 1 Dodávka
- 2 Dopř. z dod. 3,6 %
- 3 Přesun 1 % z dod.
- 4 Montáž
- 5 PPV 6 % z mont.
- 6 Mezisoučet

1954117	
70348	
	19541
	527750
	31665
2024465	578956
	48560
	0
	2651981

- 8 HZS
- 9 Zemní práce
- 10 Celkem (bez DPH) Kč:

11 základ daně pro DPH 20%

12 DPH 20%

13 Celkem (včetně DPH) Kč:

2651981

530396

3182377

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>materiál/montáž</u>						
1	R67/1 - dodávka	ks	1	206783	206783	5000	5000
2	R67/2 - dodávka	ks	1	18525	18525	1500	1500
3	RC1- 200VAr/10stupňů, 2 POLE, IP 40	ks	1	145000	145000	5000	5000
4	skříň ochranného pospojování HOP	ks	1	4813	4812,5	500	500
5	ekvipotencionální svorkovnice EPS1 v krytu	ks	5	161	805	145	725
6	CYKY-J 3x120+70	m	190	720	136800	55	10450
7	CYKY-J 5x16 (C)	m	80	150	12000	27	2160
8	CYKY-J 5x10 (C)	m	260	95	24700	27	7020
9	CYKY-J 5x6 (C)	m	50	62	3100	27	1350
10	CYKY-J 5x4 (C)	m	50	42	2100	22	1100
11	CYKY-J 7x2,5 (C)	m	240	38	9120	22	5280
12	CYKY-J 7x1,5 (C)	m	50	23	1150	22	1100
13	CYKY-J 5x2,5 (C)	m	1730	24	41520	22	38060
14	CYKY-J 3x2,5 (C)	m	950	12	11400	22	20900
15	CYKY-J 5x1,5 (C)	m	120	16	1920	22	2640
16	CYKY-J 3x1,5 (C)	m	360	10	3600	22	7920
17	CYKY-J 3x1,5 (A)	m	120	10	1200	22	2640
18	CYKY-O 2x1,5 (D)	m	50	7	350	22	1100
19	CYKY-O 2x1,5 (A)	m	50	7	350	22	1100
20	JYTY 4x1	m	80	11	880	22	1760
21	JE-Y(St)Y 4x2x0,8	m	50	15	750	12	600
22	E-Y(St)Y 2x2x0,8	m	120	8	960	12	1440
23	CGSG 3Cx2,5	m	120	20	2400	12	1440
24	tr ohebná d16 320N PVC	m	50	2	100	22	1100
25	tr ohebná d25 320N PVC	m	30	4	120	24	720
26	tr ohebná d32 320N PVC	m	30	6	180	26	780
27	tr tuhá d25 PVC	m	250	8	2000	35	8750
28	tr tuhá d32 PVC	m	630	9	5670	45	28350
29	tr tuhá d48 PVC	m	150	24	3600	55	8250
30	CY 25 zž	m	80	51	4080	27	2160
31	CY 16 zž	m	60	34	2040	27	1620
32	CY 6 zž	m	50	12	600	22	1100
33	CY 4 zž	m	20	8	160	22	440
34	svorka OP	ks	40	35	1400	65	2600
35	elektroinstalační lišta 18x13	m	50	9	450	22	1100
36	elektroinstalační lišta 30x25	m	80	18	1440	24	1920
37	elektroinstalační lišta 40x40	m	50	27	1350	26	1300
38	ocelový kabelový žlab 500/100 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	60	395	23700	145	8700
39	ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	210	180	37800	125	26250
40	kabel. lávka š500 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)-rozvodna	m	20	310	6200	145	2900
41	Pomocné ocelové konstrukce do 10kg	ks	120	105	12600	65	7800
42	Pomocné ocelové konstrukce do 5kg	ks	50	65	3250	45	2250
43	<u>Svítlidlo včetně zdrojů a startérů, popis viz legenda svítidel výkres</u>				0		0
44	A -VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO 1x400W, IP 65, TRITRON 400H, ELEKTROLUMEN	ks	51	3200	163200	200	10200
45	ABO -VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO 1x400W+250W(BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ), IP 65,TRITRON 400H BO250, ELEKTROLUMEN	ks	12	4250	51000	200	2400
46	A1 - ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W, EP, IP 65, OBERON 258, ELEKTROLUMEN	ks	4	759	3036	200	800

92

47	A1N - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W, EP, IP 65, NOUZOVÁ VLOŽKA 1hod, NOUZOVÉ SVÍTÍČÍ, OBERON 258, ELEKTROLUMEN	ks	32	1500	48000	200	6400
48	A2 - VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO 1x250W, VÝLOŽNÍK 0,5M, IP 66, IVH1-2 250 H, ELEKTROLUMEN	ks	5	5900	29500	200	1000
49	B - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W, EP, IP 20, AL MŘÍŽKA, ESC 236, ELEKTROLUMEN	ks	21	1240	26040	200	4200
50	BN - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W, EP, IP 20, AL MŘÍŽKA, NOUZOVÁ VLOŽKA 1hod, ESC 236, ELEKTROLUMEN	ks	4	1843	7372	200	800
51	C - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x26W, IP 55, PLASTOVÉ, ARIEL 102 226 EP, ELEKTROLUMEN	ks	13	1377	17901	200	2600
52	D - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x12W, IP 41, PLASTOVÉ, ARIEL 213 EVG, ELEKTROLUMEN	ks	2	1201	2402	200	400
53	N - NOUZOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x11W, NÁSTĚNNÉ, IP 55, DIONE 111, NOUZOVÉ SVÍTÍČÍ, ELEKTROLUMEN	ks	11	680	7480	200	2200
54					0		0
55	lankový závěs d3mm 2m pro svítidla - komplet včetně úchyty a sponky	ks	120	145	17400	55	6600
56	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček	ks	3	99	297	55	165
57	Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček	ks	2	127	254	55	110
58	Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček	ks	10	103	1030	55	550
59	Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček	ks	2	132	264	55	110
60	tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček	ks	22	133	2926	55	1210
61	žal. ovládač - strojek, kryt, rámeček	ks	0	165	0	65	0
62	1-pól. vyp. (1) - do vlhka, BARVA BILÁ	ks	12	54	648	55	660
63	dvozásuvka 16A/230V, IP20	ks	23	99	2277	65	1495
64	dvozás.s přep. ochr. 16A/230V, IP20	ks	2	612	1224	65	130
65	zásuvka do vlhka 230/16A, IP44	ks	6	59	354	65	390
66	ZÁSUVKÁ SKŘÍŇ 1x32A/400V, 1x16A/400V, 2x16A/230V, S CHRÁNIČEM, IP 44	ks	10	3920	39200	500	50
67	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	82	3	246	35	2870
68	KR68, nebo do dutých stěn	ks	50	25	1250	45	2250
69	KR97	ks	20	64	1280	65	1300
70	krabice K125	ks	10	47	470	85	850
71	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	250	85	21250	65	16250
72	pohybové čidlo IP44	ks	1	250	250	125	125
73	doběhové relé KT do krabice	ks	4	170	680	125	500
74	vyrážecí tlačítko v krabici - komplet	ks	2	650	1300	125	250
75	napojení ventilátorů a zařízení VZT+ÚT	ks	30		0	250	7500
76	protipožární ucpávka	m2	2	3500	7000	1200	2400
77	ukončení kabelů do 5 x 120	ks	4		0	1000	4000
78	ukončení kabelů do 5 x 16	ks	2		0	285	570
79	ukončení kabelů do 5 x 10	ks	22		0	285	6270
80	ukončení kabelů do 5 x 6	ks	10		0	245	2450
81	ukončení kabelů do 7 x 1,5-4	ks	20		0	85	1700
82	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	20		0	85	1700
83	ukončení vodičů pospojování	ks	50		0	65	3250
84	průraz zdívkou do 45 cm	ks	2		0	185	370
85	průraz zdívkou do 30 cm	ks	10		0	125	1250
86	průraz zdívkou do 15 cm	ks	15		0	85	1275
87	průraz stropem	ks	1		0	220	220
88	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	120		0	28	33
89	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	20		0	32	640
90	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	152		0	25	3800
91	Hromosvod, uzemnění				0		0
92	FeZn d8	m	580	10	5800	85	49300
93	FeZn d10	m	320	15	4800	85	27200
94	podpěra vedení	ks	320	14	4480	35	11200
95	FeZn 30 x 4	m	350	23	8050	35	12250
96	SZ	ks	20	26	520	65	1300
97	SR03	ks	80	20	1600	65	5200
98	SR01	ks	30	10	300	65	1950
99	SO	ks	20	10	200	65	1300
100	SS,SP	ks	120	10	1200	65	7800
101	ST	ks	2	15	30	65	130
102	držák OÚ	ks	40	14	560	35	1400
103	OÚ	ks	20	98	1960	95	1900
104	jímací tyč s podstavcem 0,5m	ks	15	276	4140	125	1875
105	měření zemních odporů do 100m	ks	20		0	85	1700
106	montáž štitků k označení svodů	ks	40		0	15	600
107	tvárování ochranných prvků	ks	10		0	95	950
108	nosný a podružný materiál	kg	150	55	8250	55	8250
109	Vední Canalis KSA 400A				0		0
110	KONCOVÁ NAPÁJECÍ SKŘÍŇ 400A	ks	2	13292	26584	500	1000
111	ROVNÁ DÉLKA DISTRIBUČNÍ 400A 5M	ks	32	16880	540160	250	8000
112	UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK	ks	64	1178	75392	500	32000
113	VÝVODNÍ SKŘÍŇ POJISTKOVÁ 100A 22X58	ks	22	3527	77594	500	11000
114	celkem				1954117		527750

	HZS						
1	zabezpečení pracoviště	hod	32			250	8000
2	koordinace s ostatními profesemi	hod	16			250	4000
4	spolupráce s revizním technikem	hod	8			250	2000
5	plošina pro montáž hromosvodu	hod	16			560	8960
6	inženýrská činnost	hod	16			300	4800
7	výchozí revize	hod	32			400	12800
8	dokumentace skut. provedení	hod	32			250	8000
9	celkem						48560
	<u>Rozváděč R67/1</u>						
1	oceloplechová skříň 6000, š600xv2000xh500, IP43/IP20, komplet	ks	3	18000	54000	850	2550
2	sokl 100mm	ks	3	3500	10500	250	750
3	jistič BH630 In=630A, včetně spouště SE-BL1600-DTV3 a přípoj. sady, vyrážecí cívky a pomocných kontaktů	ks	1	45200	45200	1500	1500
4	pojistkový odpínač OPV 14/3, včetně pojistek	ks	2	400	800	125	250
5	pojistkový odpínač FH3-3A/3, včetně pojistek	ks	1	2900	2900	250	250
6	pojistkový odpínač FH2-3T, včetně pojistek	ks	2	1800	3600	250	500
7	pojistkový odpínač FH000-3A/T, včetně pojistek	ks	5	400	2000	125	625
8	pojistkový odpínač OPV 10/1	ks	1	50	50	50	50
9	multifunkční měřicí přístroj PM500, M-BUS komunikace	ks	1	10000	10000	500	500
10	chránič FI 63-4p/0.03	ks	1	1500	1500	125	125
11	stykač 25A,400V, ovl. napětí 230V	ks	11	400	4400	125	1375
12	stykač 20A,230V, ovl. napětí 230V	ks	1	200	200	125	125
13	přepínač I-0-II, na dveře	ks	11	200	2200	125	1375
14	soumrakové relé+digitální hodiny, SOU1 včetně senzoru	ks	1	400	400	125	125
15	jistič 16B/3, 10kA	ks	20	400	8000	125	2500
16	jistič 16B/1, 10kA	ks	10	75	750	125	1250
17	jistič 10B/1, 10kA	ks	10	75	750	125	1250
18	jistič 6B/1, 10kA	ks	12	75	900	125	1500
19	impulsní relé IR116K	ks	2	400	800	125	250
20	regulátor teplota vlhkost ETO1550, 2x senzor, teplota+vlhkost	ks	1	4200	4200	250	250
21	svodič přepětí B+C	ks	1	6200	6200	250	250
22	vyrážecí hříbové tlačítko do dveří, komplet	ks	1	200	200	125	125
23	pomocné relé 3p,230V	ks	1	200	200	125	125
24	transformátor proudu 600/5A	ks	4	1000	4000	250	1000
25	signálka 230V - komplet	ks	6	93	558	125	750
26	přípojnice CU 40/10, včetně uchycení na lkm < 25kA	m	15	400	6000	125	1875
27	spoj. a podr. mat.	kg	50	250	12500	55	2750
28	mezisoučet				182808		23975
29	celkem					206783	
	<u>Rozváděč R67/2</u>						
1	plastová skříň pod omítku 56M - RZV-4N56, IP44/00, komplet	ks	1	1500	1500	500	500
2	jistič LST 50B/3, vyrážecí cívka	ks	1	1500	1500	500	500
3	pojistkový odpínač OPV 10/1	ks	1	50	50	125	125
4	pojistkový odpínač OPV 10/3	ks	1	150	150	125	125
5	svodič přepětí II. stupeň	ks	4	500	2000	125	500
6	chránič FI 63-4p/0.03	ks	2	1500	3000	125	250
7	jistič 16B/3, 10kA	ks	1	200	200	125	125
8	jistič 16B/1, 10kA	ks	13	75	975	125	1625
9	jistič 10B/1, 10kA	ks	6	75	450	125	750
10	impulsní relé IR116K	ks	2	400	800	125	250
11	PE, N přípojnice	ks	5	200	1000	125	625
12	spoj. a podr. mat.	kg	5	250	1250	55	275
13	mezisoučet				12875		5650
14	celkem					18525	
	<u>skříň ochranného pospojování HOP</u>						
1	oceloplechová rozvodnice 600/400/100, IP 44	ks	1	855	855	150	150
2	CU 40/10	m	2	355	533	150	225
3	spoj. a podr. mat.	kg	10	250	2500	55	550
4	mezisoučet				3888		925
5	celkem					4813	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 3 - SO 67-003 objekt přístavby sociálního zázemí haly 67 (úprava 14.12.2012)

KSO:		Datum:	15.01.2013
Místo:		IČ:	
Zadavatel:		DIČ:	
VOP CZ s.p.			
Uchazeč:		IČ:	25828258
VÍTKOVICE REVMONT,a.s.		DIČ:	CZ25828258
Projektant:		IČ:	
DUPLEX s.r.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				2 652 284,66
DPH základní	21,00%	ze	2 652 284,66	556 979,78
snižená	14,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				3 209 264,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 3 - SO 67-003 objekt přístavby sociálního zázemí haly 67 (úprava 14.12.2012)

Místo:		Datum:	15.01.2013
Zadavatel:	VOP CZ s.p.	Projektant:	DUPLEX s.r.o.
Uchazeč:	VÍTKOVICE REVMONT,a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	2 652 284,66
HSV - Práce a dodávky HSV	1 280 344,59
1 - Zemní práce	38 808,66
2 - Zakládání	126 047,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	287 800,29
4 - Vodorovné konstrukce	337 285,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	318 305,24
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	172 096,99
99 - Přesun hmot	66 286,83
PSV - Práce a dodávky PSV	1 357 940,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	71 132,35
712 - Povlakové krytiny	64 792,59
713 - Izolace tepelné	141 247,39
721 - Zdravotechnika	180 731,00
731 - Ústřední vytápění	201 917,80
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	45 602,85
764 - Konstrukce klempířské podrobný popis v.č.67-003-136	26 567,88
766 - Konstrukce truhlářské podrobný popis v.č.67-003-134 a v.č.67-003-135	233 439,86
767 - Konstrukce zámečnické podrobný popis v.č.67-003-137	86 466,41
771 - Podlahy z dlaždic	151 678,47
776 - Podlahy povlakové	74 720,92
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	56 918,54

784 - Dokončovací práce - malby	22 724,01
M - Práce a dodávky M	14 000,00
211-m - Elektroinstalace dle D.R. zahrnuto v SO 67-002	0,00
21-m - Elektromontáže	14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p., přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 3 - SO 67-003 objekt přístavby sociálního zázemí haly 67 (úprava 14.12.20
 Místo: Datum: 15.01.2013
 Zadavatel: VOP CZ s.p. Projektant: DUPLEX s.r.o.
 Uchazeč: VÍTKOVICE REVMONT, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 652 284,66	
HSV - Práce a dodávky HSV							1 280 344,59	
1 - Zemní práce							38 808,66	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	53,116	63,00	3 346,31	
F1					53,116			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	61,115	90,00	5 500,35	
F2					26,397			
					6,874			
					27,844			
Součet					61,115			
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	61,115	18,70	1 142,85	
F2					61,115			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	142,074	87,00	12 360,44	
"vytěžená zemina" F1+F2					114,231			
"pro zásyp" F3					27,844			
Součet					142,074			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	27,844	84,00	2 338,90	
"pro zásyp" F3					27,844			
6	K	171201212	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	114,231	120,00	13 707,72	
"vytěžená zemina" F1+F2					114,231			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	27,844	14,80	412,09	
F3					27,844			
2 - Zakládání							126 047,83	
8	K	271532211	Násyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	16,085	386,85	6 222,48	
"polštář mezi základy v.č.67.003-110"					16,085			
(8,6*3,9+4,3*3,95+3,65*3,95+8,6*1,8)*0,2								
9	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	36,665	2 000,00	73 330,00	
"v.č.67.003-110"								
"ozn.Z1" (12,35+8,6)*2*0,7*0,95					27,864			
"ozn.Z2" (8,6*2+3,95)*0,65*0,55					7,561			
Mezisoučet					35,425			
"betonáž do výkopu +3,5%" 35,425*0,035					1,240			
Součet					36,665			
10	K	274321411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25 XC2	m3	11,293	2 000,00	22 586,00	
"v.č.67.003-110"								
"základový věnec Z1" (12,35+8,6)*2*0,75*0,25					7,856			
"základový věnec Z2" (8,6*2+3,95)*0,65*0,25					3,437			
Součet					11,293			
11	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	73,990	117,20	8 671,63	
"základové věnce"								
(12,35+8,6)*2*0,25*2+(8,6*2+3,95)*0,25*2					31,525			
"základové pásy- jednostranné bednění"								
(12,35+10,0)*2*0,95					42,465			
Součet					73,990			
12	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	73,990	26,60	1 968,13	
13	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,784	16 925,50	13 269,59	

"odhad"	
"v.č.67.003-110"	
"ozn.Z1"	
"R8"	0,214
"R12" 44,6*8*0,888*0,001	0,317
"ozn.Z2"	
"R8" (2*0,99*0,395*71+2*0,83*0,395*71)*0,001	0,102
"R12" 21,3*8*0,888*0,001	0,151
Součet	0,784

3 - Svislé a kompletní konstrukce

287 800,29

14	K	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,648	2 604,00	1 687,39
			"v.č.67.003-111"				
			"1.NP kancelář mistra" 0,8*0,6*0,45*3		0,648		
15	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,160	1 750,00	3 780,00
			"v.č.67.003-112"				
			"2.NP stávající šatna" 2,4*1,5*0,3*2		2,160		
16	K	311238343	Zdivo nosné z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	52,648	496,30	26 129,20
			"1.NP" (2,05+2,95+5,15)*3,25		32,988		
			"2.NP" 9,2*3,05-1,5*2,8*2		19,660		
			Součet		52,648		
17	K	311238344	Zdivo nosné z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	170,955	578,50	98 897,47
			"1.NP" (11,9*2+9,4)*3,25-(1,4*1,75*5+1,6*2,3)		91,970		
			"2.NP" (11,9*2+9,4)*3,05-(1,4*0,75*5+1,6*1,5+2,25*3,25*2)		78,985		
			Součet		170,955		
18	K	311238444	Zdivo nosné z cihel broušených tl 440 mm pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	81,447	889,00	72 406,38
			"1.NP" 10,0*3,25-(1,9*1,97+1,4*1,4)		26,797		
			"2.NP" 10,0*3,05		30,500		
			"atika" (12,5+9,85*2)*0,75		24,150		
			Součet		81,447		
19	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	34,000	329,70	11 209,80
			"1+2.NP" 19+15		34,000		
20	K	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	3,000	416,50	1 249,50
			"2.NP" 3		3,000		
21	K	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	7,000	590,80	4 135,60
			"1.NP" 7		7,000		
22	K	317168137	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm	kus	6,000	634,90	3 809,40
			"2.NP" 6		6,000		
23	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,104	4 970,00	516,88
			"2x L 60/60/6"				
			"1.NP" (1,1*3+0,9)*5,42*2*0,001		0,046		
			"2.NP" (1,0*4+0,7*2)*5,42*2*0,001		0,059		
			Součet		0,104		
24	M	133317320	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 60x60x6 mm	t	0,112	17 080,00	1 912,96
			Poznámka k položce: Hmotnost: 5,42 kg/m				
			0,104*1,08		0,112		
25	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,118	26 250,00	3 097,50
			"2.NP- v.č.67.003-112"				
			"2x I č.180 dl.2700 mm" 2*2,7*21,9*0,001		0,118		
26	K	317998113	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 80 mm	m	31,750	32,80	1 041,40
			"1.NP" 1,75*6+2,5*2		15,500		
			"2.NP" 1,75*5+2,0+2,75*2		16,250		
			Součet		31,750		
27	K	342248313	Příčky tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	135,197	365,40	49 400,98
			"1.NP" (4,9+1,8*2+1,95+8,05)*3,15-(0,6+0,8*3)*1,97		52,365		
			"2.NP" (4,9*2+2,7*2+4,25+8,75+1,8)*3,05-(0,7*4+0,8*2)*1,97		82,832		
			Součet		135,197		
28	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	48,500	48,30	2 342,55
			"1.NP" 4,9+1,8*2+1,95+8,05		18,500		
			"2.NP" 4,9*2+2,7*2+4,25+8,75+1,8		30,000		
			Součet		48,500		
29	K	342291122	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes	m	71,050	65,10	4 625,36
			"1.NP" 3,15*9		28,350		
			"2.NP" 3,05*14		42,700		
			Součet		71,050		

30	K	389941020	Ocelový sloupek s roznášecí deskou vč povrchové úpravy, odk.Z03 (dod-mont) "v.č.67.003-112" "2x U100" 3,25*10,6*2 "deska 300/300/8" 0,3*18,84*2 Součet	kg	80,204	17,50	1 403,57
					68,900		
					11,304		
					80,204		
31	K	389941021	Ocel kotvení pro schod zábradlí v kci schodiště vč povrchové úpravy, v.č.67.003-122 (dod-mont) "v.č.67.003-122" "pásovina 50/5 dl 250 mm- 10 ks" 0,25*1,96*10	kg	4,900	31,50	154,35
					4,900		
4 - Vodovodné konstrukce							337 285,58
32	K	411168144	Strop keramický tl 25 cm z vložek a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 "POZOR rozpis v.č.67.003-115+116 !!!!!" "stropní vložky 19/50=1160 ks a stropní vložky 8/50=464 ks" "v ceně zmonolitnění kce betonem C 16/20 v tl.60 mm" "v.č.67.003-115" 9,2*4,25 "v.č.67.003-116" 11,6*4,25 Součet	m2	88,400	1 040,00	91 936,00
33	K	411168145	Strop keramický tl 25 cm z vložek a keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 50 "v ceně zmonolitnění kce betonem C 16/20 v tl.60 mm" "v.č.67.003-115" 8,95*4,9 "v.č.63.003-116" 11,6*4,9+2,4*4,7 Součet	m2	111,975	1 148,00	128 547,30
34	K	411351103	Zřízení bednění stropů pod vložky z tvárnic "v.č.67.003-115" 9,2*4,25+8,95*4,9 "v.č.67.003-116" 11,6*4,25+11,6*4,9+4,7*2,4 Součet	m2	200,375	55,30	11 080,74
35	K	411351104	Odstranění bednění stropů pod vložky z tvárnic	m2	200,375	18,50	3 706,94
36	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	200,375	77,40	15 509,03
37	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	200,375	17,90	3 586,71
38	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 "v.č.67.003-115" 3,2*0,3*0,53+9,2*0,25*0,25 "v.č.67.003-116" 11,6*0,25*0,25 Součet	m3	1,809	1 826,50	3 304,14
39	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce "1.NP" 3,2*(0,3+0,53*2)+9,2*0,25*3 "2.NP" 11,6*0,25*3 Součet	m2	19,952	242,45	4 837,36
40	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	19,952	49,20	981,64
41	K	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa "1.NP" 3,2*0,3+9,2*0,25 "2.NP" 11,6*0,25 Součet	m2	6,160	204,00	1 256,64
42	K	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	6,160	45,30	279,05
43	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 "odhad" "v.č.67.003-115" "R8" (1,7*0,395*11+0,9*0,395*31)*0,001 "R12" (9,2*4+3,2*6)*0,888*0,001 "v.č.67.003-116" "R8" 0,9*0,395*39*0,001 "R12" 11,6*4*0,888*0,001 Součet	t	0,123	19 200,00	2 361,60
44	K	417238310	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v 250 mm včetně polystyrenu tl 140 mm "v.č.67.003-115" 10,0 "v.č.67.003-116" 10,0 Součet	m	20,000	161,00	3 220,00
45	K	417238313	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm "v.č.67.003-115" 33,2 "v.č.67.003-116" 33,2 Součet	m	66,400	156,10	10 365,04
46	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 "nad 1.NP v.č.67.003-115" (11,6*2+10,0)*0,25*0,225+10,0*0,3*0,225 "nad 2.NP v.č.67.003-116"	m3	5,085	1 988,00	10 108,98

			(11,6*2+10,0)*0,25*0,225+10,0*0,3*0,225		2,543			
			Součet		5,085			
47	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	38,880	163,80	6 368,54	
			"1+2.NP" 43,2*0,225*2*2		38,880			
48	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	38,880	35,50	1 380,24	
49	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,414	24 430,00	10 114,02	
			"odhad"					
			"v.č.67.003-115+116"					
			"R8" (0,75*144+0,8*34)*0,395*2*0,001		0,107			
			"R12" 43,2*4*0,888*2*0,001		0,307			
			Součet		0,414			
50	K	430321414	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	2,066	2 163,00	4 468,76	
			"v.č.67.003-122"					
			1,2*3,75*0,16*2+2,7*1,45*0,16		2,066			
51	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce betonářskou ocelí 10 505	t	0,244	27 650,00	6 746,60	
			"v.č.F2-04" 243,6*0,001		0,244			
52	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť přímochařých v do 4 m	m2	14,547	349,50	5 084,18	
			1,2*3,75*2+1,45*2,7		12,915			
			3,75*0,16*2+2,7*0,16		1,632			
			Součet		14,547			
53	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť přímochařých v do 4 m	m2	14,547	58,60	852,45	
54	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén nebo desku z betonu tř. C 25/30 bez potěru	m	26,400	315,00	8 316,00	
			"v.č.67.003-122" 1,2*11*2		26,400			
55	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímochařých schodišť	m2	12,223	196,70	2 404,26	
			(0,153+0,31)*1,2*11*2		12,223			
56	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímochařých schodišť	m2	12,223	38,40	469,36	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							318 305,24	
57	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně-podkladní a spojovací vrstva OM1	m2	97,100	52,50	5 097,75	
					97,100			
58	K	611131105	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně-podkladní a spojovací vrstva OM3	m2	14,547	55,10	801,54	
					14,547			
59	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	97,100	174,40	16 934,24	
			"1.NP v.č.67.003-111"					
			"m.č.104-106" 28,9*2,2*2,8		33,900			
			"2.NP v.č.67.003-112"					
			"m.č.201+204" 43,1*20,1		63,200			
			Součet		97,100			
60	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	14,547	178,40	2 595,18	
			1,2*3,75*2+1,45*2,7		12,915			
			3,75*0,16*2+2,7*0,16		1,632			
			Součet		14,547			
61	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně-podkladní a spojovací vrstva OM2	m2	537,261	34,40	18 481,78	
					705,965			
			"odpočet otvorů 1.NP"					
			-		-48,093			
			((0,6*2+0,8*6+1,9)*1,97+1,6*2,3+1,4*1,75*5+1,4					
			"odpočet otvorů 2.NP"					
			-		-39,611			
			((0,7*8+0,8*4)*1,97+1,4*0,75*5+1,6*1,5+2,25*3,					
			"odpočet obkladů" -KO		-81,000			
			Součet		537,261			
62	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	537,261	133,70	71 831,80	
			"1.NP v.č.67.003-111"					
			"m.č.101" (6,95+4,45)*2*3,05		69,540			
			"m.č.102" (6,95+4,35)*2*3,05		68,930			
			"m.č.103" (6,2+2,4)*2*3,35		57,620			
			"m.č.104" (11,6+3,2)*2*3,05		90,280			
			"m.č.105" (1,8+1,2)*2*3,05		18,300			
			"m.č.106" (1,8+1,55)*2*3,05		20,435			
			"ostění"					
			(1,9+2,3*2)*0,25+(1,9+2,0*2)*0,4+(1,4+1,75)*2*0,25*5+(1,4+1,4)*2*0,4		14,100			
			"2.NP v.č.67.003-112"					
			"m.č.201" (6,2+4,9)*2*2,95+(6,2+1,8)*2*2,95		112,690			
			"m.č.202" (2,7+1,8)*2*2,95		26,550			
			"m.č.203" (2,95+2,7)*2*2,95		33,335			
			"m.č.204" (8,75+2,3)*2*2,95		65,195			
			"m.č.205" (2,7+1,8)*2*2,95		26,550			

			"m.č.206" (2,3+2,7)*2*2,95		29,500			
			"m.č.207" (6,95+2,4)*2*2,95		55,165			
			"ostění"					
			(1,4+0,75)*2*0,25*5+(1,6+1,5)*2*0,25+(1,5+2,65*2)*0,25*2		10,325			
			(2,25+3,25)*2*0,25*2		5,500			
			"ve stávající šatně" (2,4+1,5)*2*0,25		1,950			
	OM2		Mezisoučet		705,965			
			"odpočet otvorů 1.NP"		-			
			(0,6*2+0,8*6+1,9)*1,97+1,6*2,3+1,4*1,75*5+1,4		-48,093			
			"odpočet otvorů 2.NP"		-			
			(0,7*8+0,8*4)*1,97+1,4*0,75*5+1,6*1,5+2,25*3,		-39,611			
			"odpočet obkladů 1+2.NP" -KO		-81,000			
			Součet		537,261			
63	K	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem s postříkem MC	m2	1,890	67,80	128,14	
			"2.NP v.č.67.003-112" 2,7*(0,3+0,2*2)		1,890			
64	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn s penetrací	m2	5,010	420,00	2 104,20	
			"v.č.67.003-121"					
			"pohled východní" 12,35*0,15		1,853			
			"pohled jižní" 10,0*0,15-1,6*0,15		1,260			
			"pohled západní" 12,35*0,15		1,853			
			"ostění" 0,15*0,15*2		0,045			
			Součet		5,010			
65	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn probarvená s penetrací podkladu	m2	229,580	188,00	43 161,04	
			"výměra dle zateplení" OM4+OM5		219,485			
			"ostění"					
			(1,4+1,75*2)*0,15*5+(1,6+2,3*2)*0,15+(1,6+1,5*2)*0,15		5,295			
			(1,4+0,75*2)*0,15*5+(2,25+3,25*2)*0,15*2		4,800			
			Součet		229,580			
66	K	6227114AP	KZS stěn budov pod omítku deskami polystyren tl 150mm s hmoždinkami s kovovým trnem vč	m2	131,735	474,00	62 442,39	
			"pohled východní"					
			12,5*7,3-(1,4*1,75*4+1,4*0,75*4+2,25*3,25)		69,938			
			"pohled jižní"					
			10,3*7,3-(1,6*2,3+1,6*1,5+2,25*3,25)		61,798			
	OM4		Součet		131,735			
67	K	6227162AP	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 150	m2	87,750	510,00	44 752,50	
			"pohled západní"					
	OM5		12,5*7,3-(1,4*0,75+1,4*1,75)		87,750			
68	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,908	20,10	882,55	
			"1.NP"					
			1,4*1,75*5+1,4*1,4+1,6*2,3+1,9*1,97		21,633			
			"2.NP"					
			1,4*0,75*5+2,25*3,25*2+1,6*1,5		22,275			
			Součet		43,908			
69	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	8,042	2 264,00	18 207,09	
			"mezi pásy- v.č.67.003-110"					
	MAZ1		(8,6*3,9+4,3*3,95+3,65*3,95+8,6*1,8)*0,1		8,042			
70	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	8,042	77,70	624,86	
			MAZ1		8,042			
71	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,253	24 480,00	6 193,44	
			"v.č.67.003-110"					
			"sít' KARI 150/150/6" MAZ1/0,1*3,14*0,001		0,253			
72	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	93,320	104,80	9 779,94	
			"v.č.67.003-120" S3a+S4a		93,320			
73	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	95,500	149,60	14 286,80	
			"1.NP v.č.67.003-119" S1+S2+S3+S4		95,500			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							172 096,99	
74	K	91100AP	Systémový komín s keram vložkou a nerez pláštěm+ doplňky, d=200 mm, izolace tl.60 mm (dod-mont)	m	8,300	4 812,50	39 943,75	
75	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	298,745	31,50	9 410,47	
			"v.č.67.003-121"					
			"pohled východní" (12,5+1,2)*7,45		102,065			
			"pohled jižní" (10,3+1,2*2)*7,45		94,615			
			"pohled západní" (12,5+1,2)*7,45		102,065			
	LE		Součet		298,745			
76	K	941111221	Příplatek za první a ZKD den použití k ceně - 1121	m2	17 924,700	0,70	12 547,29	

		"odhad 2 měsíce" LE*60		17 924,700			
77	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	298,745	19,00	5 676,16
LE				298,745			
78	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	743,875	25,20	18 745,65
"pro montáž stropů"							
"v.č.67.003-115" 9,2*4,25+8,95*4,9				82,955			
"v.č.67.003-116" 11,6*4,25+11,6*4,9+4,7*2,4				117,420			
Mezisoučet				200,375			
"pro zdívo a příčky"							
"1.NP v.č.67.003-111"							
"m.č.101" (6,95+4,45)*2*1,0				22,800			
"m.č.102" (6,95+4,35)*2*1,0				22,600			
"m.č.103" (6,2+2,4)*2*1,0				17,200			
"m.č.104" (11,6+3,2)*2*1,0				29,600			
"m.č.105" (1,8+1,2)*2*1,0				6,000			
"m.č.106" (1,8+1,55)*2*1,0				6,700			
"2.NP v.č.67.003-112"							
"m.č.201" (6,2+4,9)*2*1,0+(6,2+1,8)*2*1,0				38,200			
"m.č.202" (2,7+1,8)*2*1,0				9,000			
"m.č.203" (2,95+2,7)*2*1,0				11,300			
"m.č.204" (8,75+2,3)*2*1,0				22,100			
"m.č.205" (2,7+1,8)*2*1,0				9,000			
"m.č.206" (2,3+2,7)*2*1,0				10,000			
"m.č.207" (6,95+2,4)*2*1,0				18,700			
Mezisoučet				223,200			
"pro omítky stropů" OM1				97,100			
"pro omítky zdíva a příček" 223,2				223,200			
Součet				743,875			
79	K	949121112	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m (pro podhledy SDK)	m2	99,000	15,40	1 524,60
"podhledy SDK" SK1+SK2				99,000			
80	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	247,000	46,20	11 411,40
"1+2.NP" 12,35*10,0*2				247,000			
81	K	953331112	Vložky do dilatačních spár z lepenky pískované kladené volně	m2	28,920	52,60	1 521,19
"v.č.67.003-115+116"							
"pod věnce" (33,2*0,3+10,0*0,45)*2				28,920			
82	K	953941211	Osazování kovových konzol pro schod madlo do zdi	kus	10,000	38,30	383,00
83	K	953941516	Osazování kovových konzol nebo kotev pro hasící přístroje	kus	2,000	36,30	72,60
"ozn.PG6" 1+1				2,000			
84	M	553000140	hasící přístroj přenosný PG6 (21A)	kus	2,000	455,00	910,00
85	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	1,440	158,20	227,81
"stáv. objekt- v.č.67.003-111" 0,8*0,6*3				1,440			
86	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	7,200	74,20	534,24
"v.č.67.003-112" 2,4*1,5*2				7,200			
87	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,080	472,50	510,30
"v.č.67.003-112"							
"2.NP stávající šatna" 2,4*1,5*0,3				1,080			
88	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,400	137,20	740,88
"2.NP v.č.67.003-112" 2,7*2				5,400			
89	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	2,875	202,30	581,61
90	K	979081100	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 10 km	t	2,875	221,90	637,96
91	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,875	150,00	431,25
99 - Přesun hmot				66 286,83			
92	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	401,252	165,20	66 286,83
PSV - Práce a dodávky PSV				1 357 940,07			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				71 132,35			
93	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	123,500	6,90	852,15
IZ1				123,500			
"v.č.67.003-110" 12,35*10,0							
94	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	13,410	13,40	179,69
"vytažení izolace nad terén v=300 mm"							
IZ2				13,410			
(12,35+10,0)*2*0,3							
95	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,042	39 150,00	1 644,30
IZ1*0,0003+IZ2*0,00035				0,042			
96	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	123,500	63,00	7 780,50

IZ1				123,500			
97	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé HAIP	m2	13,410	72,30	969,54
IZ2				13,410			
98	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem mineral	m2	158,117	124,20	19 638,13
IZ1*1,15+IZ2*1,2				158,117			
99	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou	m2	29,000	260,10	7 542,90
"pod podlahy ozn. S4"							
"v.č.67.003-119" S4				5,000			
"v.č.67.003-120" S4a				24,000			
Součet				29,000			
100	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou	m2	29,220	279,00	8 152,38
"2.NP vytažení u sprch v=2000 mm"							
"m.č.203+206" (2,7+0,9*2)*2,0*2				18,000			
"vytažení na stěnu v=300 mm"							
"1.NP"							
"m.č.105" ((1,8+1,2)*2-0,6)*0,3				1,620			
"m.č.106" ((1,8+1,55)*2-0,8)*0,3				1,770			
"2.NP"							
"m.č.202" ((2,7+1,8)*2-0,7)*0,3				2,490			
"m.č.203" (2,7+2,05*2-0,7*2)*0,3				1,620			
"m.č.205" ((2,7+1,8)*2-0,7*2)*0,3				2,280			
"m.č.206" (2,7+1,4*2-0,7)*0,3				1,440			
Součet				29,220			
101	K	7115002AP	Izolace proti radonu svislá- nopová folie s doplňky	m2	62,580	135,00	8 448,30
"v.č.67.003-110"							
"kolem základů" (12,35+10,0)*2*1,4				62,580			
102	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	5 512,100	2,89	15 924,46
712 - Povlakové krytiny				64 792,59			
103	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	114,260	6,20	708,41
ST1							
"v.č.67.003-117" 9,85*11,6				114,260			
104	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,034	39 150,00	1 331,10
ST1*0,0003				0,034			
105	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	114,260	43,30	4 947,46
ST1				114,260			
106	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS dekor	m2	131,399	110,40	14 506,45
114,260*1,15				131,399			
107	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	114,260	36,30	4 147,64
ST1				114,260			
108	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem mineral	m2	131,399	124,20	16 319,76
ST1*1,15				131,399			
109	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	23,475	8,20	192,50
ST2							
"vytažení na atiku v.č.67.003-113" (11,6+9,85*2)*0,75				23,475			
110	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,008	39 150,00	313,20
ST2*0,00035				0,008			
111	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	23,475	58,00	1 361,55
ST2				23,475			
112	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS dekor	m2	28,170	110,40	3 109,97
ST2*1,2				28,170			
113	K	998711202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	6 297,900	2,84	17 854,55
713 - Izolace tepelné				141 247,39			
114	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	202,360	12,20	2 468,79
"1.NP v.č.67.003-119"							
"XPS tl.100 mm" 11,6*9,4				109,040			
"2.NP v.č.67.003-120"							
"STEPROCK HD tl.20 mm" S3a+S4a				93,320			
Součet				202,360			
115	M	283764500	deska z extrudovaného polystyrénu vroubkovaný povrch tl 100 mm	m2	111,221	200,00	22 244,20
"1.NP v.č.67.003-119" 11,6*9,4*1,02				111,221			
116	M	631538010	deska izolační podlahová tl 20 mm	m2	95,186	108,00	10 280,09
(S3a+S4a)*1,02				95,186			
117	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	62,580	119,95	7 506,47
"v.č.67.003-110"							
"kolem základů" (12,35+10,0)*2*1,4				62,580			
118	M	283764430	deska z extrudovaného polystyrénu tl 100 mm	m2	63,832	180,00	11 489,76
62,580*1,02				63,832			

119	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek "v.č.67.003-112 det.A" 0,15*3,25*2	m2	0,975	160,00	156,00
					0,975		
120	M	283758680	deska z pěnového polystyrenu bílá tl 50 mm 0,975*1,02	m2	0,995	64,20	63,88
					0,995		
121	K	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, "výměra dle povlak krytiny v.č.67.003-117" ST1	m2	114,260	77,40	8 843,72
					114,260		
122	M	283722100	deska polystyrenová kaširovaná - spádové klíny ST1*(0,25+0,5)/2*1,02	m3	43,704	1 740,00	76 044,96
					43,704		
123	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 377,900	1,56	2 149,52
721 - Zdravotechnika							180 731,00
124	K	720	Zdravotechnika dle D.R.	kmpl	1,000	180 731,00	180 731,00
731 - Ústřední vytápění							201 917,80
125	K	73000	Vytápění dle D.R.	kmpl	1,000	201 917,80	201 917,80
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů							45 602,85
126	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW-UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB SK3	m2	2,520	366,85	924,46
					2,520		
127	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	2,400	133,10	319,44
128	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr SK3	m2	2,520	22,00	55,44
					2,520		
129	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD "v.č.67.003-118" "1.NP" 4,1+54,2 "2.NP" 16,7 Součet	m2	75,000	368,50	27 637,50
					58,300		
					16,700		
					75,000		
130	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD SK2	m2	24,000	391,60	9 398,40
					24,000		
131	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem "1.NP" "m.č.101" (6,59+4,45)*2 "m.č.102" (6,59+4,35)*2 "m.č.103" 2,4+1,8*2 "2.NP" "m.č.202" (2,7+1,8)*2 "m.č.203" (2,7+2,95)*2 "m.č.205" (2,7+1,8)*2 "m.č.206" (2,7+2,3)*2 "m.č.207" (6,95+2,4)*2 Součet	m	107,960	51,50	5 559,94
					22,080		
					21,880		
					6,000		
					9,000		
					11,300		
					9,000		
					10,000		
					18,700		
					107,960		
132	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr SK1+SK2	m2	99,000	12,40	1 227,60
					99,000		
133	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	574,250	0,84	480,07
764 - Konstrukce klempířské podrobný popis v.č.67-003-136							26 567,88
134	K	764252501	Žlab podokapní půlkruhový TiZn tl 0,6 mm rš 250 mm, odk.K03	m	11,600	288,00	3 340,80
135	K	764510540	Oplechování parapetů TiZn tl 0,6 mm rš 250 mm včetně rohů, odk.K01	m	21,000	212,00	4 452,00
136	K	764530550	Oplechování zdí TiZn tl 0,6 mm rš 550 mm včetně rohů, odk.K02	m	33,000	389,00	12 837,00
137	K	764554503	Odpadní trouby kruhové TiZn tl 0,6 mm průměr 120 mm, odk.K04	m	14,000	395,00	5 530,00
138	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	261,590	1,56	408,08
766 - Konstrukce truhlářské podrobný popis v.č.67-003-134 a v.č.67-003-135							233 439,86
139	K	76610	Montáž plast oken a dveří vč těsnících folií cca 10% z dodávky	kmpl	1,000	7 414,40	7 414,40
140	M	předbP01	okno plast 2dílné 1400x1750 mm vč vnitřního parapetu, odk.P01	kus	5,000	3 669,10	18 345,50
141	M	předbP02	okno plast 2dílné 1400x750 mm vč vnitřního parapetu, odk.P02	kus	5,000	2 210,90	11 054,50
142	M	předbP03	okno plast 2dílné 1600x1500 mm vč vnitřního parapetu, odk.P03	kus	1,000	3 455,20	3 455,20
143	M	předbP04	okno plast 5dílné 2250x3250 mm vč vnitřního parapetu, odk.P04	kus	2,000	12 788,80	25 577,60
144	M	předbP05	dveře plast exteriérové,zateplené 2kř 1600x2300 mm, odk.P05	kus	1,000	6 188,80	6 188,80
145	M	předbP06	okno plast 3dílné 2400x1500 mm vč vnitřního parapetu, odk.P06	kus	1,000	6 196,00	6 196,00
146	K	766121600	Montáž přepážek WC z melaminových desek v do 2,5 m "odk.T07" (1,55*2,0+1,8*2,0)*2	m2	13,400	224,00	3 001,60
					13,400		
147	M	předbT07a	příčka WC s dveřmi, odk. T07	m2	7,200	360,00	2 592,00

			1,8*2,0*2		7,200			
148	M	předbT07	příčka WC plná, odk. T07	m2	6,200	360,00	2 232,00	
			1,55*2,0*2		6,200			
149	K	766621500	Montáž oken dřevěných pevně zasklených	m2	1,960	959,20	1 880,03	
			"odk. T02" 1,4*1,4		1,960			
150	M	předbT02	okno EI 30 DP1 pevně zasklené 1400x1400 mm folie buk, vč. vnitřního parapetu, odk. T02	kus	1,000	2 160,00	2 160,00	
151	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	10,000	393,60	3 936,00	
			"odk. T03-T05" 5+4+1		10,000			
152	M	611617200	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm buk, odk. T03	kus	5,000	1 808,00	9 040,00	
153	M	611617160	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm buk, odk. T04	kus	4,000	1 768,00	7 072,00	
154	M	611617120	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 60x197 cm buk, odk. T05	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	
155	K	766660183	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	800,00	800,00	
			"odk. T01" 1		1,000			
156	M	předbT01	dveře vnější protipožární EW 15-C DP1 2x prosklené, hladké, folie buk 2kř 1900x1970 mm, odk. T01	kus	1,000	48 480,00	48 480,00	
157	K	766660471	Montáž dveří 2křídlových s pevnými bočními díly do zdiva	kus	1,000	2 064,00	2 064,00	
			"odk. T06" 1		1,000			
158	M	předbT06	dveře vnitřní 2kř celosklo+2 boční díly 2400x1970 mm, folie buk, odk. T06	kus	1,000	26 560,00	26 560,00	
159	K	766660716	Montáž dveřních křidel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	1,000	106,40	106,40	
160	M	549170000	samozavírač dveří	kus	1,000	640,00	640,00	
161	K	766664950	Montáž dveřního kování	sada	12,000	13,30	159,60	
			"odk. T01" 1		1,000			
			"T03-T06" 5+4+1+1		11,000			
			Součet		12,000			
162	M	54915	kování dveřní chrom dle specifikace v PD	kus	12,000	1 000,00	12 000,00	
163	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	10,000	696,80	6 968,00	
			"odk. T03-T05" 5+4+1		10,000			
164	M	611822620	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm folie buk	kus	10,000	1 856,00	18 560,00	
165	K	766682223	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	1,000	1 088,00	1 088,00	
			"odk. T01" 1		1,000			
166	M	611předbT01z	zárubeň obložková protipožár. pro dveře 2křídli. 1900x1970mm, tl. 37 a více cm folie	kus	1,000	2 070,60	2 070,60	
167	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	3,000	9,40	28,20	
			"stáv objekt- v.č.67.003-111" 3		3,000			
168	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	2,000	18,60	37,20	
			"stáv. objekt- v.č.67.003-112" 2		2,000			
169	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 282,670	0,86	1 972,23	
767 - Konstrukce zámečnické podrobný popis v.č.67-003-137							86 466,41	
170	K	767137500	Montáž obložení sloupků rohových šroubováním "v.č.67.003-112 det.A" (0,125*2-0,175*2)*3,25	m2	1,950	1 153,85	2 250,01	
					1,950			
171	M	předb01	deska obkladová z plastu tl 25 mm	m2	1,950	161,50	314,93	
172	K	767222110	Montáž zábradlí schodišťového madel do zdi	m	8,200	274,40	2 250,08	
173	M	předbZ04m	schod madlo ocel a dřevo atyp vč povrch úpravy, odk. Z04	m	8,200	768,30	6 300,06	
174	K	767222210	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel konstrukci hmotnosti do 20 kg	m	8,200	274,40	2 250,08	
175	M	předbZ04	ocel zábradlí atyp vč povrch úpravy, odk. Z04	m	8,200	2 304,90	18 900,18	
176	K	767812611	Montáž markýz fasádních 2000 mm	kus	1,000	4 050,00	4 050,00	
			"odk. Z02" 1		1,000			
177	M	předbZ02	vchodová zasklená markýza závěsná 1900x1050 mm, odk. Z02	kus	1,000	16 740,00	16 740,00	
178	K	767832100	Montáž žebříků do zdi	m	10,500	471,45	4 950,23	
			"odk. Z01" 10,5		10,500			
179	M	předbZ01	ocel žebřík venkovní š=450 mm dl=10500 mm, s ochranným košem, vč povrch úpravy,	kus	1,000	23 670,00	23 670,00	
180	K	767834102	Montáž žebříků ochranný koš svařovaný	m	7,350	465,30	3 419,96	
			"odk. Z01" 7,35		7,350			
181	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	850,950	1,61	1 370,88	
771 - Podlahy z dlaždic							151 678,47	
182	K	771274124	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š "v.č.67.003-122" 1,2*11*2	m	26,400	172,90	4 564,56	
					26,400			
183	M	597640400	schodovka keramická neglazovaná slinutá l.j. 26,400*0,31*1,1	m2	9,002	212,10	1 909,32	
					9,002			
184	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	26,400	196,00	5 174,40	

		"v.č.67.003-122" 1,2*11*2		26,400			
185	M	59761400	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné l.j.	m2	4,443	300,00	1 332,90
		26,400*0,153*1,1		4,443			
186	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	97,600	53,30	5 202,08
		"1.NP"					
		"m.č.103-podesty" 1,8*2+2,4+1,3*2		8,600			
		"m.č.104" 9,2+0,9+3,2+11,6+2,3+0,4*2+0,25*2- (1,6*2+0,8*3+0,6)		22,300			
		"m.č.106" (1,8+1,55)*2-0,8		5,900			
		"2.NP"					
		"m.č.201" ((6,2+4,9)*2+(6,2+1,8)*2+0,25*4)- (0,7+0,8+1,5*2)		34,700			
		"m.č.204" (8,75+2,3)*2-(0,7+0,8)		20,600			
		"m.č.207" 2,4+2,35*2-0,8*2		5,500			
KS1		Součet		97,600			
187	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	5,060	72,80	368,37
		KS2 (0,3+0,16)*11*1		5,060			
188	M	59761461	dlaždice keramické sokl v 100 mm l.j	m	112,926	245,00	27 666,87
		(KS1+KS2)*1,1		112,926			
189	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	126,920	212,80	27 008,58
		"ozn.S3"					
		"1.NP- v.č.67.003-119"					
		"m.č.104" 9,2*2,3		21,160			
		"m.č.103-podesty" 2,4*1,8+2,4*1,3		7,440			
S3		Mezisoučet		28,600			
		"2.NP- v.č.67.003-120"					
		"m.č.201+204" 43,1+20,1		63,200			
		"m.č.207-podesta" 2,4*2,55		6,120			
S3a		Mezisoučet		69,320			
		"ozn.S4"					
		"1.NP- v.č.67.003-119"					
		"m.č.105+106" 2,2+2,8		5,000			
S4		"2.NP- v.č.67.003-120"					
		"m.č.202+203+205+206" 4,9+8,0+4,9+6,2		24,000			
S4a		Součet		126,920			
KD							
190	M	59761400	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné l.j.	m2	139,612	300,00	41 883,60
		KD*1,1		139,612			
191	K	771578011	Spára podlaha-stěna silikonem	m	102,660	77,00	7 904,82
		"schodiště" (0,3+0,16)*11*1		5,060			
		"1.NP"					
		"m.č.103-podesty" 1,8*2+2,4+1,3*2		8,600			
		"m.č.104" 9,2+0,9+3,2+11,6+2,3+0,4*2+0,25*2- (1,6*2+0,8*3+0,6)		22,300			
		"m.č.106" (1,8+1,55)*2-0,8		5,900			
		"2.NP"					
		"m.č.201" ((6,2+4,9)*2+(6,2+1,8)*2+0,25*4)- (0,7+0,8+1,5*2)		34,700			
		"m.č.204" (8,75+2,3)*2-(0,7+0,8)		20,600			
		"m.č.207" 2,4+2,35*2-0,8*2		5,500			
		Součet		102,660			
192	K	771578012	Spára podlaha-stěna těsnící pás pro vyztužení koutů	m	40,500	115,50	4 677,75
		"1.NP v.č.67.003-111"					
		"m.č.105" (1,8+1,2)*2-0,6		5,400			
		"2.NP v.č.67.003-112"					
		"m.č.202" (2,7+1,8)*2-0,7		8,300			
		"m.č.203" (2,95+2,7)*2-0,7*2		9,900			
		"m.č.205" (2,7+1,8)*2-0,7*2		7,600			
		"m.č.206" (2,7+2,3)*2-0,7		9,300			
		Součet		40,500			
193	K	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou	m2	149,409	17,50	2 614,66
		"dlažba" KD		126,920			
		"soklík" (KS1+KS2)*0,1		10,266			
		"schody" (0,153+0,31)*1,2*11*2		12,223			
		Součet		149,409			
194	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	93,320	123,90	11 562,35
		"v.č.67.003-120" S3a+S4a		93,320			
195	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	93,320	23,00	2 146,36
		"v.č.67.003-120" S3a+S4a		93,320			
196	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1 663,450	4,61	7 661,85

776 - Podlahy povlakové					74 720,92		
197	K	776421100	Lepení obvodových soklíků vytažením podlahoviny z plastů "1. NP" "m. č. 101" (6,95+4,45)*2-0,8 "m. č. 102" (6,95+4,35)*2-0,8 PL Součet	m	43,800	14,50	635,10
198	M	2840010	podlahovina PVC tl. 2,5 mm PL*0,1*1,02	m2	4,468	336,00	1 501,25
199	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových "v.č.67.003-119" "1. NP ozn.S2" S2 "m.č.101+102" 54,2	m2	54,200	66,90	3 625,98
200	M	2840010	podlahovina PVC tl. 2,5 mm S2*1,03	m2	55,826	336,00	18 757,54
201	K	776573111	Položení textilních rohoží čistících zón "v.č.67.003-119" "1. NP ozn.S1" S1 "m. č.104" 7,7	m2	7,700	22,40	172,48
202	M	697520	čistící zóna textilní tl.10 mm S1*1,05	m2	8,085	4 400,00	35 574,00
203	K	776573115	Osazení lišty k textilním rohožím "m.č.104" 2,300	m	2,300	33,10	76,13
204	M	697521500	rámy náběhové - náběh široký - 65 mm - Al	m	2,300	274,40	631,12
205	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím "čistící zóna-ozn.S1" S1	m2	7,700	3,00	23,10
206	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně "podlahy PVC-ozn.S2" S2	m2	54,200	20,60	1 116,52
207	K	776990120	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 10 mm "v.č.67.003-119" S1+S2	m2	61,900	200,00	12 380,00
208	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	749,000	0,30	227,70
781 - Dokončovací práce - obklady keramické					56 918,54		
209	K	781419706	Příplatek za spárování vodotěsným tmelem KO	m2	81,000	30,60	2 478,60
210	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem "1. NP v.č.67.003-111" "m.č.105" ((1,8+1,2)*2-0,6)*2,0 "2. NP v.č.67.003-112" "m.č.202" ((2,7+1,8)*2-0,7)*2,0 "m.č.203" ((2,95+2,7)*2-0,7)*2,0 "m.č.205" ((2,7+1,8)*2-0,7)*2,0 "m.č.206" ((2,7+2,3)*2-0,7)*2,0 KO Součet	m2	81,000	252,00	20 412,00
211	M	597610020	obkládačky keramické (bílé i barevné) l. j. KO*1,04	m2	84,240	150,00	12 636,00
212	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch KO	m2	81,000	150,30	12 174,30
213	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem "1. NP" 2,0*4 "2. NP" 2,0*16 Součet	m	40,000	106,20	4 248,00
214	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem "1. NP v.č.67.003-111" "m.č.105" (1,8+1,2)*2-0,6 "2. NP v.č.67.003-112" "m.č.202" (2,7+1,8)*2-0,7 "m.č.203" (2,95+2,7)*2-0,7*2 "m.č.205" (2,7+1,8)*2-0,7*2 "m.č.206" (2,7+2,3)*2-0,7 Součet	m	40,500	79,50	3 219,75
215	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	576,950	3,03	1 749,89
784 - Dokončovací práce - malby					22 724,01		
216	K	784000000	Povrchová úprava sádkkartonu "podhledy SDK" SK1+SK2 "nadpraží SDK" SK3*2 Součet	m2	104,040	35,00	3 641,40
217	K	784453631	Malby směsí tekuté disperzní bílé oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m "stropy" OM1 "stěny" OM2 "odpočet obkladů" -KO	m2	722,065	25,90	18 701,48

Součet				722,065			
218	K	784453632	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m	m2	14,547	26,20	381,13
"schodiště" OM3				14,547			
M - Práce a dodávky M						14 000,00	
211-m - Elektroinstalace dle D.R. zahrnuto v SO 67-002						0,00	
21-m - Elektromontáže						14 000,00	
219	K	15510	Uzemnění v základech FeZn dl 45 bm, vývod 1,5bm 4ks, svorkovnice SR 03 8 ks (v.č.67.003-	kmpl	1,000	14 000,00	14 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Dostavba areálu VOP CZ, s.p., přístavba hal k objektům 67, 79
 Název objektu SO 67-003 - Objekt přístavby sociálního zázemí haly 67
 Název části F4 - Vytápění

JKSO 801 21
 EČO
 Místo Šenov u Nového Jičína,
 Dukelská 102

Objednatel
 Projektant DK projekt s.r.o.
 Zhotovitel

IČ
 DIČ

Rozpočet číslo 22a1-2012
 Zpracoval Kubalová J.

Dne 02.10.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště 20 % 0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	PSV	Dodávky	105 726,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy 20 % 0,00
4		Montáž	96 191,78	11		0,00	16	Provozní vlivy 20 % 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní 20 % 0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		201 917,78	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	201 917,78
24	14 % 240,58 DPH	33,70
25	20 % 201 677,20 DPH	40 335,50
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	242 286,98

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba areálu VOP CZ, s.p., přístavba hal k objektům 67, 79
Objekt: SO 67-003 - Objekt přístavby sociálního zázemí haly 67
Část: F4 - Vytápění
JKSO: 801 21

Objednatel:
Zhotovitel: 02.10.2012
Datum:

Datum: 02.10.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
Práce a dodávky PSV		201 917,78
713	Izolace tepelné	14 616,00
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	5 185,12
731	Ústřední vytápění - kotelny	87 450,05
732	Ústřední vytápění - strojovny	26 407,58
733	Ústřední vytápění - potrubí	35 239,68
734	Ústřední vytápění - armatury	9 532,37
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	23 486,98
Celkem		<u>201 917,78</u>

ROZPOČET

Stavba: Dostavba areálu VOP CZ, s.p., přístavba hal k objektům 67, 79

Objekt: SO 67-003 - Objekt přístavby sociálního zázemí haly 67

Část: F4 - Vytápění

JKSO: 801 21

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSV									
D				Práce a dodávky PSV				201 917,78	
D		713		Izolace tepelné				14 616,00	
1	K	713	713463211	Montáž izolace tepelné potrubní pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	145,000	40,00	5 800,00	20,0
2	M	MAT	631545290	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 15/30 mm	m	90,000	60,00	5 400,00	20,0
3	M	MAT	631545291	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 18/30 mm	m	45,000	60,00	2 700,00	20,0
4	M	MAT	631545300	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 22/30 mm	m	10,000	60,00	600,00	20,0
5	K	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	145,000	0,80	116,00	20,0
				Zdravotechnika - vnitřní plynovod				5 185,12	
6	K	721	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 (chránička)	m	1,000	200,00	200,00	20,0
7	K	721	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	10,000	457,00	4 570,00	20,0
8	K	721	723230102	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2	kus	1,000	138,00	138,00	20,0
9	K	721	723230104	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1	kus	1,000	236,00	236,00	20,0
10	K	721	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	51,400	0,80	41,12	20,0
				Ústřední vytápění - kotelny				87 450,05	
D		731		Ústřední vytápění - kotelny	soubor	1,000	2 680,00	2 680,00	20,0
11	K	731	731241124	Montáž kole ocelového nástěnného na plyná paliva Buderus do 45 kW s odvodem spalin do komína	kus	1,000	40 800,00	40 800,00	20,0
12	M	MAT	Buderus 1	Kotel Logamax Plus GB 162-35	kus	4,000	1 480,00	5 920,00	20,0
13	M	MAT	Buderus 2	Trubka DN 80/125, 2000mm PP,oc	kus	2,000	760,00	1 520,00	20,0
14	M	MAT	Buderus 3	Příruba na rovnou střechu D 125, 0-15st.	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	20,0
15	M	MAT	Buderus 4	Trubka DN 80/125, revizní PP,oc	kus	1,000	4 404,00	4 404,00	20,0
16	M	MAT	Buderus 5	Ekvitermi regulace RC 35 s venkovním čidlem	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	20,0
17	M	MAT	Buderus 6	Modul FM 456 KSE2/IUBA 1.5/EMS	kus	1,000	4 756,00	4 756,00	20,0
18	M	MAT	Buderus 7	Modul FM 441 S07 10kruh + TUV	kus	1,000	5 052,00	5 052,00	20,0
19	M	MAT	Buderus 8	Modul FM 442 S07 2 okruhy	kus	1,000	4 004,00	4 004,00	20,0
20	M	MAT	Buderus 10	Anuloid WHY 80x120, in+out 2x6/4" AG	ks	1,000	400,00	400,00	20,0
21	M	MAT	Buderus 11	Čidlo teplé vody	soubor	1,000	10 400,00	10 400,00	20,0
22	K	PK	Inf.cena 2	Montáž příslušenství kotelny	%	867,560	0,80	694,05	20,0
23	K	731	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%			25 407,58	20,0
				Ústřední vytápění - stroje				800,00	20,0
24	K	731	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	1,000	800,00	800,00	20,0
25	M	MAT	484386160	ohříváč zásobníkový TV Buderus Logalux 200/4	kus	1,000	22 750,00	22 750,00	20,0
26	K	731	732331711	Nádoba tlaková expanzní o obsahu 5 litrů	soubor	2,000	804,00	1 608,00	20,0
27	K	731	732331912	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	2,000	520,00	1 040,00	20,0
28	K	731	998732202	Přesun hmot procentní pro stroje v objektech v do 12 m	%	261,980	0,80	209,58	20,0

		Ústřední vytápění - potrubí						
D	733							
29	K	731	7332223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	90,000	212,00	35 239,68
30	K	731	7332223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	45,000	252,00	19 080,00
31	K	731	7332223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	10,000	268,00	11 340,00
32	K	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	155,000	12,00	2 680,00
33	K	731	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	349,600	0,80	1 860,00
		734		Ústřední vytápění - armatury				
34	K	731	734163422	Filtr DN 20 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírhubou	soubor	1,000	1 400,00	279,68
35	K	731	734192712	Ventil přírubový samočinný odvzdušňovací plovákový kulový DN 25 PN 40 do 200°C	soubor	1,000	5 144,70	9 532,37
36	K	731	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	17,60	1 400,00
37	M	MAT	551212840	ventil automatický odvzdušňovací, svislý, mosaz R99 1/2"	kus	1,000	100,00	35,20
38	M	MAT	551243890	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2"	kus	1,000	68,00	100,00
39	K	731	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	2,000	60,00	68,00
40	M	MAT	551141060	kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 35, T 185°C R253DL 1" červený	kus	2,000	216,00	120,00
41	K	731	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	224,00	432,00
42	K	731	734411118	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 150 mm	kus	4,000	424,00	448,00
43	K	731	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	110,592	0,80	1 696,00
		735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
44	K	731	735152173	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/600 mm	kus	4,000	1 120,00	88,47
45	K	731	735152174	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	1 240,00	23 486,98
46	K	731	735152175	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/800 mm	kus	2,000	1 360,00	4 480,00
47	K	731	735152176	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/900 mm	kus	2,000	1 480,00	1 240,00
48	K	731	735152177	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	5,000	1 580,00	2 720,00
49	K	731	735152277	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	1 880,00	2 960,00
50	K	731	735191910	Napouštění vody do otopných těles	m2	42,960	5,60	7 900,00
51	K	731	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	233,000	0,80	3 760,00
				Celkem				
				201 917,78				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 67 003	F5- Zdravotechnika	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 67 003	Objekt přístavby soc.zázení haly 67		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JERA1215	Dostavba areálu VOP CZ s.p.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Lenka Jerakasová-projekce TZB, Tomkova 5, Ostrava		Zakázkové číslo	JERA1215
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	180 731	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	180 731	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		180 731	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		180 731	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	180 731 Kč
DPH		20,0 %	36 146 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			216 877 Kč

Poznámka :

104

Stavba :	JERA1215 Dostavba areálu VOP CZ s.p.	Rozpočet : SO 67 003
Objekt :	SO 67 003 Objekt přístavby soc.zázení haly 67	F5- Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	29 267	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	37 883	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	113 581	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	180 731	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			180 731	0
Oborová přírážka			180 731	0
Přesun stavebních kapacit			180 731	0
Mimostaveništní doprava			180 731	0
Zařízení staveniště			180 731	0
Provoz investora			180 731	0
Kompletační činnost (IČD)			180 731	
Rezerva rozpočtu			180 731	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	JERA1215 Dostavba areálu VOP CZ s.p.	Rozpočet: SO 67 003
Objekt :	SO 67 003 Objekt přístavby soc.zázení haly 67	F5- Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
1	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	3,00	169,00	507,00
2	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	23,00	185,00	4 255,00
3	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	10,00	225,00	2 250,00
4	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	26,00	286,00	7 436,00
5	721176146R00	Potrubí HT dešťové (svislé) DN 125 x 3,1 mm	m	3,00	252,00	756,00
6	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	4,00	174,00	696,00
7	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	10,00	199,00	1 990,00
8	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	7,00	257,00	1 799,00
9	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00	37,00	148,00
10	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	9,00	41,00	369,00
11	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	61,00	305,00
12	721223425RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad DN 50/75	kus	3,00	1 080,00	3 240,00
13	721242110RT1	Lapač sřešních splavenin PP HL600/2 DN 125, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	2,00	1 450,00	2 900,00
14	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	2,00	386,00	772,00
15	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	1,00	793,00	793,00
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	40,00	10,30	412,00
17	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	7,00	13,40	93,80
18	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	36,00	12,30	442,80
19	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,27	385,00	102,86
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						29 267,46
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
20	722175210R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16	m	50,00	138,00	6 900,00
21	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	14,00	136,00	1 904,00
22	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m	24,00	166,00	3 984,00
23	722175213R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32	m	18,00	196,00	3 528,00
24	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	23,00	26,30	604,90
25	722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	8,00	27,30	218,40
26	722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm	m	12,00	29,30	351,60
27	722181211RU4	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 42 mm	m	18,00	30,30	545,40
28	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	27,00	45,70	1 233,90
29	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	6,00	46,70	280,20
30	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	12,00	51,70	620,40
31	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	31,00	89,00	2 759,00
32	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	17,00	87,70	1 490,90
33	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	3,00	44,60	133,80
34	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	1,00	48,80	48,80
35	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	8,00	57,60	460,80
36	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	106,00	19,40	2 056,40
37	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	106,00	16,50	1 749,00
38	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	1,00	376,00	376,00
39	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	1,00	103,00	103,00
40	426110558.M	Čerpadlo Wilo Star -Z 15	kus	1,00	2 810,00	2 810,00
41	42611098	Spínací hodiny WILO SK 601	kus	1,00	1 780,00	1 780,00

Slepý rozpočet

Stavba :	JERA1215 Dostavba areálu VOP CZ s.p.	Rozpočet: SO 67 003
Objekt :	SO 67 003 Objekt přístavby soc.zázení haly 67	F5- Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	Giacco-N5-005	Ventil zpětný 5/4"	KS	2,00	102,00	204,00
43	Giacco-R248-001	Kohout napouštěcí a vypouštěcí 3/4"	KS	1,00	77,40	77,40
44	Giacco-R250D-02	Kohout kulový R 250D-20	KS	2,00	170,00	340,00
45	Giacco-R250D-04	Kohout kulový R 250D-32	KS	3,00	340,00	1 020,00
46	Giacco-R250DS-0	Kohout kulový R 250DS-32-s vypouštěním	KS	1,00	416,00	416,00
47	Giacco-r74-A-004	Filtr závitový DN 32	KS	1,00	337,00	337,00
48	Reflex-DD8	Nádoba expanzní vč, armatury flowjet	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
49	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,62	644,00	400,36
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				37 883,26
Díl:	725	Zařizovací předměty				
50	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,00	397,00	397,00
51	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,00	318,00	1 272,00
52	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	4,00	539,00	2 156,00
53	725129202U00	Mtž pisoár+automat splach	kus	2,00	346,00	692,00
54	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00	398,00	1 592,00
55	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	4,00	362,00	1 448,00
56	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	6,00	986,00	5 916,00
57	725249103U00	Mtž koutů	soubor	6,00	543,00	3 258,00
58	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	446,00	446,00
59	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	10,00	77,40	774,00
60	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	112,00	112,00
61	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	5,00	69,80	349,00
62	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadelových D 32	kus	4,00	67,20	268,80
63	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40	kus	1,00	70,40	70,40
64	55141030	Ventil rohový mosazný T 66 1/2" s vrškem T 13	kus	10,00	47,40	474,00
65	55147033	Splachovač nádržkový z PH úsporný T2454	kus	1,00	467,00	467,00
66	55162324.A	HL100G/40 uzávěrka zápachová DN40 6/4"	kus	1,00	215,00	215,00
67	55162328.A	HL132/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	4,00	175,00	700,00
68	55167396.A	Sedátko klozetové LYRA 9251.5 bílé	kus	4,00	557,00	2 228,00
69	64214330	Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	4,00	609,00	2 436,00
70	64233673	Klozet závěsný LYRA -bílá	kus	4,00	1 180,00	4 720,00
71	64271101	Výlevka MIRA se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	1,00	2 830,00	2 830,00
72	64291390	Kryt na sifón LYRA Plus bílý polosloup	kus	4,00	609,00	2 436,00
73	Geberit-100.966	Montážní prvek GEBERIT KOMBIFIX ovl.zepředu	kus	4,00	3 580,00	14 320,00
74	Geberit-115.770	Ovládací tlačítko SAMBA-bílé	kus	4,00	850,00	3 400,00
75	Metalia-5500.0	Baterie dřezová nástěnná	kus	1,00	840,00	840,00
76	Metalia-55001.0	Baterie umývadlová stojánková	kus	4,00	779,00	3 116,00
77	Metalia-55091	Baterie dřezová stojánková	kus	1,00	840,00	840,00
78	Ravak-A-PU 90	Vanička sprchová ANGELA 90 PU	KUS	6,00	2 460,00	14 760,00
79	Ravak-SDP3-90	Sprchové dveře 3 dílné -90	KUS	6,00	4 050,00	24 300,00
80	Sanela-SLP19RZ	Pisoár GOLEM s radarovým splachovačem+intrgr. zdr	kus	2,00	6 700,00	13 400,00
81	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	8,29	404,00	3 347,53
Celkem za		725 Zařizovací předměty				113 580,73

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 4 - SO 67-004 objekt skladu tlakových lahví (úprava 14.12.2012)

KSO:		Datum:	15.01.2013
Místo:		IČ:	
Zadavatel:		DIČ:	
VOP CZ s.p.		IČ:	25828258
Uchazeč:		DIČ:	CZ25828258
VÍTKOVICE REVMONT,a.s.		IČ:	
Projektant:		DIČ:	
DUPLEX s.r.o.			
Poznámka:			

Cena bez DPH				572 789,40
DPH základní	21,00%	ze	572 789,40	120 285,77
snižená	14,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				693 075,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 4 - SO 67-004 objekt skladu tlakových lahví (úprava 14.12.2012)

Místo: Datum: 15.01.2013

Zadavatel: VOP CZ s.p. Projektant: DUPLEX s.r.o.

Uchazeč: VÍTKOVICE REVMONT,a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	572 789,40
HSV - Práce a dodávky HSV	362 137,16
1 - Zemní práce	13 510,08
2 - Zakládání	59 041,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	100 474,77
4 - Vodorovné konstrukce	93 486,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	45 256,32
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	50 367,56
99 - Přesun hmot	19 213,82
PSV - Práce a dodávky PSV	149 052,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 271,00
712 - Povlakové krytiny	24 960,53
764 - Konstrukce klempířské podrobný popis v.č.67-004-139	10 532,64
766 - Konstrukce truhlářské podrobný popis v.č.67-004-138	2 931,53
767 - Konstrukce zámečnické podrobný popis v.č.67-004-140	48 069,26
771 - Podlahy z dlaždic	40 744,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 797,50
784 - Dokončovací práce - malby	1 745,66
M - Práce a dodávky M	61 600,00
21-m - Elektromontáže	61 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VOPŠenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p., přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 4 - SO 67-004 objekt skladu tlakových lahví (úprava 14.12.2012)
 Místo: Datum: 15.01.2013
 Zadavatel: VOP CZ s.p. Projektant: DUPLEX s.r.o.
 Uchazeč: VÍTKOVICE REVMONT,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							572 789,40	
HSV - Práce a dodávky HSV							362 137,16	
1 - Zemní práce							13 510,08	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	15,000	63,00	945,00	
F1					15,000			
2	K	132201101	Hloubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,800	337,40	5 668,32	
F2					16,800			
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,800	18,70	314,16	
F2					16,800			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	31,800	87,00	2 766,60	
"vytěžená zemina" F1+F2					31,800			
5	K	171201212	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	31,800	120,00	3 816,00	
F1+F2					31,800			
2 - Zakládání							59 041,73	
6	K	271532211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	10,800	386,85	4 177,98	
"polštář mezi základy v.č.67.004-124"					10,800			
(8,1*4,0+5,4*4,0)*0,2								
7	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	16,301	2 000,00	32 602,00	
"v.č.67.004-124"								
"ozn.Z1" (15,0*2+4,0*3)*0,5*0,75					15,750			
"betonáž do výkopu +3,5%" 15,75*0,035					0,551			
Součet					16,301			
8	K	274321411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25 XC2	m3	5,250	2 000,00	10 500,00	
"v.č.67.004-124"								
"ozn.Z1" (15,0*2+4,0*3)*0,5*0,25					5,250			
9	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	22,000	117,20	2 578,40	
"věnec základu ozn.Z1"					22,000			
((15,0+5,0)*2*0,25+4,0*0,25)*2								
10	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	22,000	26,60	585,20	
11	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,508	16 925,50	8 598,15	
"odhad"								
"R8" (2*0,99*140+2*0,83*140)*0,395*0,001					0,201			
"R12" 42,0*8*0,885*0,001+2,77*4*0,888*0,001					0,307			
Součet					0,508			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							100 474,77	
12	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	5,200	2 352,00	12 230,40	
"v.č.67.004-124"								
"od +2,50 na +3,15" (15,0+5,0)*2*0,2*0,65					5,200			
13	K	311351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť hladkého zdi nosných	m2	52,000	273,70	14 232,40	
"atika" (15,0+5,0)*2*0,65*2					52,000			
14	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,211	18 376,25	3 877,39	
"odhad"								
"v.č.67.004-124"								
"R8" 1,3*134*0,395*0,001					0,069			
"R12" 40,0*4*0,888*0,001					0,142			
Součet					0,211			
15	K	348272113	Zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	85,750	675,50	57 924,13	
"v.č.67.004-124"								
(15,0+4,6*2+9,0+4,8)*2,5					95,000			
-(2,0*0,75+3,1*2,5)					-9,250			
F4					85,750			
Součet					85,750			

16	K	348272293	Příplatek ke zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vylití betonem C16/20 vč výztuže 2x BSt 500 d 10 mm	m2	85,750	35,00	3 001,25
			F4		85,750		
17	K	348272313	Ztužující věnec zdi tl 190 mm z věncovek hladkých přírodních vč výplně betonem C16/20 a výztuže 1x BSt 500 d 10 mm	m	38,000	221,90	8 432,20
			"v.č.67.004-124"				
			15,0+4,6*2+9,0+4,8		38,000		
18	K	348273902	Držák plotových polí průběžný dl 300 mm vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	10,000	77,70	777,00
			"odk.Z02" 2*5		10,000		
4 - Vodorovné konstrukce							93 486,70
19	K	411168144	Strop keramický tl 25 cm z vložek a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVH 50	m2	66,240	1 120,00	74 188,80
			"POZOR rozpis v.č.67.004-125 II"				
			"stropní vložky 19/50=536 ks a stropní vložky 8/50=230 ks"				
			"v ceně zmonolitnění kce betonem C 16/20 v tl.60 mm"				
			"v.č.67.004-125" 8,6*4,6+5,8*4,6		66,240		
20	K	411351103	Zřízení bednění stropů pod vložky z tvárnice	m2	75,000	59,60	4 470,00
			"v.č.67.004-124" 15,0*5,0		75,000		
21	K	411351104	Odstranění bednění stropů pod vložky z tvárnice	m2	75,000	20,00	1 500,00
22	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	75,000	83,30	6 247,50
23	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	75,000	19,30	1 447,50
24	K	413321414	Nosníky, průvlaky ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	0,595	1 967,00	1 170,37
			"v.č.67.004-125" (6,2+3,4+2,3)*0,2*0,25		0,595		
25	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	8,260	261,10	2 156,69
			"v.č.67.004-125"				
			(6,1+3,4+2,3)*(0,2+0,25*2)		8,260		
26	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	8,260	53,00	437,78
27	K	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	2,380	219,80	523,12
			(6,2+3,4+2,3)*0,2		2,380		
28	K	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	2,380	48,80	116,14
29	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,064	19 200,00	1 228,80
			"odhad"				
			"v.č.67.004-125"				
			"R8" 0,9*60*0,395*0,001		0,021		
			"R12" 11,9*4*0,888*0,001		0,042		
			Součet		0,064		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							45 256,32
30	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně-podkladní a spojovací vrstva	m2	67,400	52,50	3 538,50
			OM1		67,400		
31	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	67,400	174,40	11 754,56
			"1.NP v.č.67.001-124"				
			8,6*4,6+5,8*4,8		67,400		
			Součet		67,400		
32	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	5,400	2 264,00	12 225,60
			"mezi pásy- v.č.67.004-124"				
			(8,1*4,0+5,4*4,0)*0,1		5,400		
			MAZ1				
33	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	5,392	2 440,00	13 156,48
			"v.č.67.004-124"				
			"pod podlahy" KD*0,08		5,392		
34	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,400	77,70	419,58
			MAZ1		5,400		
35	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,170	24 480,00	4 161,60
			"v.č.67.004-124"				
			"sít' KARI 150/150/6" MAZ1/0,1*3,14*0,001		0,170		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							50 367,56
36	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	174,400	27,00	4 708,80
			"v.č.67.004-126"				
			"pohled východní" (5,0+1,2*2)*3,25		24,050		
			"pohled jižní" (15,0+1,2*2)*3,25		56,550		
			"pohled západní" (5,0+1,2*2)*3,25+4,8*2,75		37,250		
			"pohled severní" (15,0+1,2*2)*3,25		56,550		
			Součet		174,400		

37	K	941111221	Příplatek za první a ZKD den použití k ceně - 1121	m2	5 232,000	0,60	3 139,20
			"odhad 1 měsíc" LE*30		5 232,000		
38	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	174,400	16,30	2 842,72
			LE		174,400		
39	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatižení do 150 kg/m2	m2	133,640	21,60	2 886,62
			"v.č.67.004-125"				
			"pro montáž stropů" 8,6*4,6+5,8*4,6		66,240		
			"pro omítky stropů" OM1		67,400		
			Součet		133,640		
40	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	75,000	10,00	750,00
			"1.NP" 15,0*5,0		75,000		
41	K	953941516	Osazování kovových konzol nebo kotev pro hasicí přístroje	kus	2,000	31,10	62,20
			"ozn.PG12" 2		2,000		
42	M	553000150	hasicí přístroj PG12 (43A)	kus	2,000	8 382,10	16 764,20
			99 - Přesun hmot				19 213,82
43	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	169,434	113,40	19 213,82
			PSV - Práce a dodávky PSV				149 052,24
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 271,00
44	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	75,000	6,20	465,00
			IZ1 "v.č.67.004-124" 15,0*5,0		75,000		
45	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,027	43 500,00	1 174,50
			IZ1*0,0003+IZ2*0,00035		0,027		
46	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	12,000	13,40	160,80
			"vytažení izolace nad terén v=300 mm"				
			IZ2 (15,0+5,0)*2*0,3		12,000		
47	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	75,000	63,00	4 725,00
			IZ1		75,000		
48	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	12,000	72,30	867,60
			IZ2		12,000		
49	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem mineral	m2	100,650	82,80	8 333,82
			IZ1*1,15+IZ2*1,2		100,650		
50	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	198,280	2,75	544,28
			712 - Povlakové krytiny				24 960,53
51	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	75,000	6,20	465,00
			ST1 "v.č.67.004-125+124" 15,0*5,0		75,000		
52	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,023	43 500,00	1 000,50
			ST1*0,0003		0,023		
53	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	75,000	43,30	3 247,50
			ST1		75,000		
54	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS dekor	m2	86,250	110,40	9 522,00
			ST1*1,15		86,250		
55	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	75,000	36,30	2 722,50
			ST1		75,000		
56	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem mineral	m2	86,250	82,80	7 141,50
			ST1*1,15		86,250		
57	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	353,230	2,44	861,53
			764 - Konstrukce klempířské podrobný popis v.č.67-004-139				10 532,64
58	K	764252501	Žlab podokapní půlkruhový TiZn tl 0,6 mm rš 250 mm, odk.K02	m	15,000	259,20	3 888,00
59	K	764291510	Střešní prvky Ti-Zn tl 0,6 mm - závětná lišta rš 250 mm, odk.K04	m	25,000	160,20	4 005,00
60	K	764510520	Oplechování parapetů Ti-Zn tl.0,6 mm rš 150 mm včetně rohů, odk.K01	m	2,000	146,70	293,40
61	K	764554503	Odpadní trouby kruhové TiZn tl 0,6 mm průměr 120 mm, odk.K03	m	6,200	355,50	2 204,10
62	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	103,900	1,37	142,14
			766 - Konstrukce truhlářské podrobný popis v.č.67-004-138				2 931,53
63	K	76610	Montáž plast oken a dveří vč těsnících folií cca 10% z dodávky	kmpl	1,000	310,00	310,00
64	M	předbP01	okno plast dvojitě 200x600 mm vč vnitřního parapetu, odk.P01	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
65	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	29,100	0,74	21,53

767 - Konstrukce zámečnické podrobný popis v.č.67-004-140					48 069,26		
66	K	767122111	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované	m2	14,500	191,20	2 772,40
"odk.Z02" 5,8*2,5					14,500		
67	M	předbZ02	ocel vrata 2kř s oplocením 5800x2500 mm, výplň drát pletivem vč sloupku, kotvení a povrch úpravy, odk.Z02	kmp l	1,000	21 120,00	21 120,00
68	K	76764120	Montáž dokončení okování dveří otvívavých dvoukřídlových do ocelové zárubně	kus	1,000	400,00	400,00
"odk.Z01" 1					1,000		
69	M	54915	kování dveřní chrom dle specifikace v PD	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
70	K	767651220	Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 9 m2	kus	1,000	816,00	816,00
71	M	předbZ01	dveře kovové otočné nezateplené s lisovanou zárubní, zámek FAB, 2kř 3000x2450 mm, odk.Z01	kus	1,000	21 440,00	21 440,00
72	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	482,280	1,08	520,86
771 - Podlahy z dlaždic					40 744,12		
73	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem "v.č.67.004-124" 8,6*4,6-5,8*4,8	m2	67,400	212,80	14 342,72
KD					67,400		
Součet					67,400		
74	M	59761400	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné l.j.	m2	74,140	270,00	20 017,80
KD*1,1					74,140		
75	K	771578011	Spára podlaha-stěna silikonem (8,6*4,6)*2-3,1*5,8*4,8*2	m	38,700	77,00	2 979,90
Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou "dlažba" KD					67,400		
76	K	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou	m2	67,400	17,50	1 179,50
"dlažba" KD					67,400		
77	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2 224,200	1,00	2 224,20
783 - Dokončovací práce - nátěry					3 797,50		
78	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	15,500	245,00	3 797,50
"odk.Z03" 3,1*2,5*2					15,500		
784 - Dokončovací práce - malby					1 745,66		
79	K	784453631	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	67,400	25,90	1 745,66
"stropy" OM1					67,400		
M - Práce a dodávky M					61 600,00		
21-m - Elektromontáže					61 600,00		
80	K	15510	Uzemnění v základech FeZn dl 40 bm, vývod 1,5bm 4ks,svorkovnice SR 03 8 ks (v.č.67.004-	kmpl	1,000	8 000,00	8 000,00
81	K	15511	Osvětlení (5 ks zářivkových svítidel)	kus	5,000	7 500,00	37 500,00
82	K	15512	Vnitřní rozvody elektro viz v.č.67.004-124 a 67.004-125	kmpl	1,000	5 600,00	5 600,00
83	K	15513	Uzemnění střechy viz v.č.67.004-124 a 67.004-125	kmpl	1,000	10 500,00	10 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 5 - SO 67-005 zpevněné plochy (úprava 14.12.2012)

KSO:
 Místo: Datum: 15.01.2013
 IČ:
 DIČ:
 Zadavatel: VOP CZ s.p.
 IČ:
 DIČ:
 Uchazeč: VÍTKOVICE REVMONT,a.s.
 IČ: 25828258
 DIČ: CZ25828258
 Projektant: DUPLEX s.r.o.
 IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH				529 782,53
DPH základní	21,00%	ze	529 782,53	111 254,33
snížená	14,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				641 036,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 5 - SO 67-005 zpevněné plochy (úprava 14.12.2012)
 Místo: Datum: 15.01.2013
 Zadavatel: VOP CZ s.p.
 Projektant: DUPLEX s.r.o.
 Uchazeč: VÍTKOVICE REVMONT,a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	529 782,53
HSV - Práce a dodávky HSV	529 782,53
1 - Zemní práce	142 740,65
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	8 585,52
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	50 780,21
18 - Zemní práce - sanace pláň	83 374,92
4 - Vodorovné konstrukce	8 990,98
5 - Komunikace	292 196,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 167,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	80 686,43
99 - Přesun hmot	5 797,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 5 - SO 67-005 zpevněné plochy (úprava 14.12.2012)
 Místo: Datum: 15.01.2013
 Zadavatel: VOP CZ s.p.
 Projektant: DUPLEX s.r.o.
 Uchazeč: VÍTKOVICE REVMONT,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							529 782,53	
HSV - Práce a dodávky HSV							529 782,53	
1 - Zemní práce							142 740,65	
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce							8 585,52	
1	K	111101111	Odstranění ruderálního porostu s přemístěním do 20 m a naložením shrabků v rovině nebo svahu do 1:5	m2	64,000	3,40	217,60	
			"v.č.67.005-005" 52,0		52,000			
			"v.č.67.005-006" 12,0		12,000			
		F2	Součet		64,000			
2	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	308,000	13,20	4 065,60	
			"plocha 1- v.č.67.005-003" 255,0		255,000			
			"plocha 2- v.č.67.005-004" 50,0		50,000			
			"plocha 3- v.č.67.005-005" 3,0		3,000			
			Součet		308,000			
3	K	113151116	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 100 mm s naložením	m2	169,600	11,20	1 899,52	
			"v.č.67.005-005" ZP2+18,0*2,2		169,600			
4	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	64,000	9,70	620,80	
		F2			64,000			
5	K	1813010AP	Ohumusování a zatravnění tl 150 mm s dovozem ornice	m2	39,600	45,00	1 782,00	
			"v.č.67.005-004" 18,0*2,2		39,600			
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky							50 780,21	
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	165,840	64,80	10 746,43	
		F1	ZP1*0,45-ZD1*0,32		165,840			
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	165,840	11,50	1 907,16	
		F1			165,840			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	165,840	87,00	14 428,08	
		F1			165,840			
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	165,840	20,00	3 316,80	
		F1			165,840			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	165,840	2,90	480,94	
		F1			165,840			
11	K	171201212	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	165,840	120,00	19 900,80	
		F1			165,840			
18 - Zemní práce - sanace pláně							83 374,92	
12	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	108,000	111,60	12 052,80	
		F3	ZP1*0,3		108,000			
13	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	108,000	23,50	2 538,00	
		F3			108,000			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	108,000	87,00	9 396,00	
		F3			108,000			
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	108,000	20,00	2 160,00	
		F3			108,000			
16	K	171201212	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	108,000	120,00	12 960,00	
		F3			108,000			
17	K	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	360,000	7,00	2 520,00	
		ZP1			360,000			
18	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	360,000	10,00	3 600,00	
		ZP1			360,000			
19	K	564482111	Zřízení podkladu vozovek z kamenouhelných hlušín, tl vrstvy po zhutnění do 0,3 m	m2	360,000	28,60	10 296,00	
		ZP1			360,000			
20	M	122614400	kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 32-63 mm	t	199,800	139,40	27 852,12	
			ZP1*0,3*1,85		199,800			
4 - Vodorovné konstrukce							8 990,98	
21	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,219	2 242,50	7 218,61	
			"v.č.67.005-003" 12,5*(0,25+0,265)/2		3,219			
22	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,056	22 950,00	1 285,20	
			"sít' 100/100/6" 12,5*4,44*0,001		0,056			

23	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímochářů v do 4 m 9,65*0,265/2	m2	1,279	326,20	417,21
					1,279		
24	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímochářů v do 4 m	m2	1,279	54,70	69,96
5 - Komunikace							292 196,67
25	K	564861111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 200 mm ZP1+ZD1	m2	372,000	75,60	28 123,20
					372,000		
26	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl do 50 mm ZP2	m2	130,000	139,80	18 174,00
					130,000		
27	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m ZP2	m2	130,000	130,20	16 926,00
					130,000		
28	K	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š přes 3 ZP1	m2	360,000	261,00	93 960,00
					360,000		
29	K	573111114	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 ZP2	m2	130,000	20,20	2 626,00
					130,000		
30	K	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm ZP1	m2	360,000	106,80	38 448,00
					360,000		
31	K	577145141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH II) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu "plocha 1- v.č.67.005-003" 255,0 "plocha 2- v.č.67.005-004" 50,0 "plocha 3- v.č.67.005-005" 55,0 ZP1 Mezisoučet ZP2 "na stávající vozovce v.č.67.005-004" 130,0 Součet	m2	490,000	183,60	89 964,00
					255,000		
					50,000		
					55,000		
					360,000		
					130,000		
					490,000		
32	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 vč lože ZD1 "v.č.67.005-006" 12,0	m2	12,000	180,60	2 167,20
					12,000		
33	M	59245100	dlažba zámková tl 8 cm přírodní 12,000*1,03	m2	12,360	146,30	1 808,27
					12,360		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 167,80
34	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním "v.č.67.005-003" 43,2*0,5	m2	21,600	239,25	5 167,80
					21,600		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							80 686,43
35	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého "v.č.67.005-003" 90,0 "v.č.67.005-004" 50,0 "v.č.67.005-005" 14,0 Součet	m	154,000	53,30	8 208,20
					90,000		
					50,000		
					14,000		
					154,000		
36	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm 154,0*0,024*1,02	t	3,770	1 410,00	5 315,70
					3,770		
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "v.č.67.005-003" 90,0 "v.č.67.005-004" 50,0 "v.č.67.005-005" 14,0 Součet	m	154,000	124,20	19 126,80
					90,000		
					50,000		
					14,000		
					154,000		
38	M	592174740	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm "154*1,01=155,54" 156	kus	156,000	107,00	16 692,00
					156,000		
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "v.č.67.005-006" 7,5	m	7,500	102,60	769,50
					7,500		
40	M	592174610	obrubník betonový chodníkový 50x10x25 cm "7,500*2*1,01=15,15" 16	kus	16,000	46,10	737,60
					16,000		
41	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (154*7,5)*0,1*0,25	m3	4,038	1 470,00	5 935,86
					4,038		
42	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm 21,25*11,5	m	32,750	18,60	609,15
					32,750		
43	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného saponátovým roztokem ZP2	m2	130,000	2,90	377,00
					130,000		
44	K	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného ZP2	m2	130,000	0,30	39,00
					130,000		
45	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km "vybouraná živice" 26,118	t	26,118	22,80	595,49
					26,118		
46	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	235,062	5,10	1 198,82

		26,118*9		235,062			
47	K	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	125,664	96,00	12 063,74
		"vybourané silniční panely" 125,664		125,664			
48	K	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	125,664	14,40	1 809,56
49	K	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	26,118	54,00	1 410,37
		99 - Přesun hmot				5 797,64	
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	289,882	20,00	5 797,64

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 6 - SO 67-006 vodovodní přípojka,přeložka vodovodu (úprava 14.12.2012)

KSO:
 Místo: Datum: 15.01.2013
 IČ:
 DIČ:
 Zadavatel: VOP CZ s.p.
 IČ:
 DIČ:
 Uchazeč: VÍTKOVICE REVMONT,a.s.
 IČ: 25828258
 DIČ: CZ25828258
 Projektant: DUPLEX s.r.o.
 IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH				17 289,00
DPH základní	21,00%	ze	17 289,00	3 630,69
snižená	14,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				20 919,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 6 - SO 67-006 vodovodní přípojka,přeložka vodovodu (úprava 14.12.2012)
 Místo: Datum: 15.01.2013
 Zadavatel: VOP CZ s.p.
 Projektant: DUPLEX s.r.o.
 Uchazeč: VÍTKOVICE REVMONT,a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	17 289,00
HSV - Práce a dodávky HSV	17 289,00
8 - Trubní vedení	17 289,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VOPSenov2R - Dostavba areálu VOP CZ s.p.,přístavby hal k objektům 67,79 (revize 14.1.2013)
 Objekt: hala67 - SO 67 Přístavba haly k objektu 67 (úprava 14.12.2012)
 Soupis: 6 - SO 67-006 vodovodní přípojka,přeložka vodovodu (úprava 14.12.2012)
 Místo: Datum: 15.01.2013
 Zadavatel: VOP CZ s.p.
 Projektant: DUPLEX s.r.o.
 Uchazeč: VÍTKOVICE REVMONT,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 289,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							17 289,00	
8 - Trubní vedení							17 289,00	
1	K	81000	Přípojka vody dle D.R.	kmpl	1,000	17 289,00	17 289,00	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 67 006	Přípojka vody		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JERA1215	Dostavba areálu VOP CZ s.p.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Lenka Jerakasová-projekce TZB, Tomkova 5, Ostrava		Zakázkové číslo	JERA1215
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	17 029	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	85	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	175	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		17 289	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		17 289	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		17 289	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	17 289 Kč
DPH		20,0 %	3 458 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			20 747 Kč

Poznámka :

112

Stavba :	JERA1215 Dostavba areálu VOP CZ s.p.	Rozpočet :
Objekt :	SO 67 006 Přípojka vody	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 732	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	1 045	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	892	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	6 360	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	103	42	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	73	42	0
CELKEM OBJEKT	17 029	0	175	85	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			17 029	0
Oborová přírážka			17 029	0
Přesun stavebních kapacit			17 029	0
Mimostaveništní doprava			17 029	
Zařízení staveniště			17 114	0
Provoz investora			17 114	0
Kompletační činnost (IČD)			17 289	0
Rezerva rozpočtu			17 289	0
CELKEM VRN				0