


Příloha č. 1 k SOD 359/19

Zadání pro zpracování 13 ks projektových dokumentací pro níže uvedené objekty pro stavební řízení v rozsahu dokumentace pro provádění staveb, součinnost s inženýrskou činností a výkon autorského dozoru při realizaci staveb.

1. Přípojky plynu k níže uvedeným objektům
2. Přípojky elektro k níže uvedeným objektům
3. B2
4. B5,6
5. B9
6. B12
7. B14
8. B55/8
9. B10
10. B11
11. B15
12. B101
13. B61



VOP CZ, s.p. provozovna Bludovice – situace podniku



Objekt B2

Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt s obloukovou střechou. Z konstrukčního hlediska se jedná o skeletovou stavbu s tradiční vyzdívkou s železobetonovými obloukovými vazníky, ŽB střešními kazetovými deskami a betonovou podlahou o nosnosti 1200 kg/m². Střecha je provedena z asfaltových pásů s vložkou se skelnou tkaninou. Výplně oken jsou dřevěné, vstupní dveře dřevěné, vrata plechová.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

- drobné stavební a dispoziční úpravy, modernizace podlah
- elektroinstalace
- nové rozvody ZTI, umývárny, wc, šatny.
- Změna užívání budovy na výrobu, montáž a skladování
- PBR, rozpočet, výkaz výměr

Fotodokumentace

Pohled




1N.P.



1N.P.



Výkresová část – 1.N.P.



Objekt B5,6

Objekty B5 a B6 na sebe bezprostředně navazují, nejsou však vzájemně funkčně ani komunikačně propojeny. Objekt B5 je jednododní, jednopodlažní objekt se sedlovou střechou. Jedná se o ocelový skelet s cihelným obvodovým zdívem, ocelovými příhradovými střešními vazníky a betonovou podlahou. Jihozápadně směrem na objekt B5 navazuje objekt B6, sestávající ze dvou vzájemně komunikačně i provozovně propojených halových objektů. B6 tvoří železobetonový skelet s cihelným obvodovým zdívem a příčkami, nosnou konstrukci střechy tvoří ŽB přímo pasné vazníky tvaru T a ŽB ztužidla, střecha je betonová. Podlaha je betonová.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

- demontáž stávajících elektrorozvodů a zařízení
- stavební a dispoziční úpravy, propojení objektu, modernizace podlah,
- bourání vnitřní železobetonové podesty v objektu B6 + statický výpočet
- elektroinstalace včetně osvětlení.
- nové rozvody ZTI, umývárny, wc, šatny.
- nové rozvody vzduchotechniky
- modernizaci střešního pláště
- výměna výplně otvorů + světlíku
- návržení jeřábové dráhy v 1.N.P. včetně statického posouzení
- Změna užívání budovy na výrobu, montáž a skladování
- PBR, rozpočet, výkaz výměr

Fotodokumentace

Pohled B6



Pohled B5




B5 – 1.N.P.



B6 – 1 N.P.




Výkresová část – 1.N.P.



LEGENDA MÍSTNOSTI			
ČÍSLO	POJEM	PROSTOR [m ²]	PROSTOR [m ²]
1.01	OBECNÁ KUCHYŇ	300,00	4,21 x 7,15 x 1,00
1.02	OBECNÁ KUCHYŇ	300,00	4,21 x 7,15 x 1,00
1.03	OBECNÁ KUCHYŇ	300,00	4,21 x 7,15 x 1,00
1.04	OBECNÁ KUCHYŇ	300,00	4,21 x 7,15 x 1,00
1.05	OBECNÁ KUCHYŇ	300,00	4,21 x 7,15 x 1,00
1.06	OBECNÁ KUCHYŇ	300,00	4,21 x 7,15 x 1,00
1.07	OBECNÁ KUCHYŇ	300,00	4,21 x 7,15 x 1,00
1.08	OBECNÁ KUCHYŇ	300,00	4,21 x 7,15 x 1,00
1.09	OBECNÁ KUCHYŇ	300,00	4,21 x 7,15 x 1,00
1.10	OBECNÁ KUCHYŇ	300,00	4,21 x 7,15 x 1,00
1.11	OBECNÁ KUCHYŇ	300,00	4,21 x 7,15 x 1,00
1.12	OBECNÁ KUCHYŇ	300,00	4,21 x 7,15 x 1,00
1.13	OBECNÁ KUCHYŇ	300,00	4,21 x 7,15 x 1,00

PŮDORYS 1NP
- STAVAJÍCÍ STAV
M 1:100

2.N.P.



Objekt B9

Jedná se o čtyřpodlažní objekt, který je po obvodu založen na základových pasech z prostého betonu, a v prostoru jsou patky ze železobetonu. Obvodové zdivo je z plných pálených cihel a svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové pilíře. Ve všech patrech je proveden železobetonový žebrový strop bez podhledu. Podlahy jsou z tvrdolitého asfaltu o nosnosti 1200 kg/m² v přízemí a 800 kg/m² v patře. Střecha je provedena z asfaltových pasů s vložkou se skelnou tkaninou. V objektu jsou použita železobetonová prefabrikovaná okna. Vrata jsou ocelová dvoukřídllová. V objektu se nachází dva nákladní výtahy. Účel využívání - ostatní budovy pro skladování. Objekt je dlouhodobě stavebně neudržován, nevytápěn a vykazuje na stěnách stavební poruchy od povětrnosti, vlhkosti, zatékání přes střešní plášť.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

- demontáž stávajících rozvodů parního topení.
- demontáž stávajících elektrorozvodů a zařízení
- drobné stavební a dispoziční úpravy, modernizace podlah
- plynofikace a vytápění objektu + plynová přípojka, požadavek na kotelnu s vlastním vstupem z venku.
- elektroinstalace včetně osvětlení + elektro přípojka.
- nové rozvody ZTI, umývárny, wc, šatny.
- nové rozvody vzduchotechniky
- modernizaci střešního pláště
- navržení jeřábové dráhy v 1.N.P. včetně statického posouzení
- Změna užívání budovy na výrobu, montáž a skladování
- PBŘ, rozpočet, výkaz výměr

Fotodokumentace

pohled



1.N.P.



2.N.P.



3.N.P.



4.N.P.




Výkresová část – 1.N.P.

OSTATNÍ BUDOVY PŘO SKLADOVÁNÍ

SKLADY - BUD.Č.9


PŮDORYS PŘÍTEMÍ
MĚŘ. 1:200



2. N.P. a 3. N.P. – patra jsou totožné

PŮDORYS I.PATRO: MĚR. 1:200


II. PATRO:



- SKLADY - BUD. Č. 9
DETAILNÍ BUDOVA PRO SKLADOVÁNÍ

4.N.P.

PŮDORYS M. PATRO: MĚŘ. 1:200



- SKLADY - BUD. Č. 9

OSTATNÍ BUDOVY PRO SKLADY VÁMI

Objekt B12

Jedná se o tří objekt, který je po obvodu založen na základových pasech z prostého betonu, a v prostoru jsou patky ze železobetonu. Obvodové zdivo je z plných pálených cihel a svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové pilíře. Ve všech patrech je proveden železobetonový žebrový strop bez podhledu. Podlahy jsou z tvrdolitého asfaltu, o nosnosti 1200 kg/m² v přízemí a 800 kg/m² v patře. Střecha je provedena z asfaltových pasů s vložkou se skelnou tkaninou. V objektu jsou použita železobetonová prefabrikovaná okna. Vrata jsou ocelová dvoukřídllová. V objektu se nachází nákladní výtah. Účel využívání -ostatní budovy pro skladování – sklad zbraní
Objekt je dlouhodobě stavebně neudržován, nevytápěn a vykazuje na stěnách stavební poruchy od povětrnosti, vlhkosti, zatékání přes střešní plášť.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

- demontáž stávajících rozvodů parního topení.
- demontáž stávajících elektrorozvodů a zařízení
- drobné stavební a dispoziční úpravy, modernizace podlah
- plynofikace a vytápění objektu + plynová přípojka, požadavek na kotelnu s vlastním vstupem z venku.
- elektroinstalace včetně osvětlení + elektro přípojka
- nové rozvody vzduchotechniky
- nové rozvody ZTI, umývárny, wc, šatny.
- modernizaci střešního pláště
- obnovení povolení pro skladování zbraní u policie ČR
- PBŘ, rozpočet, výkaz výměr

Fotodokumentace

Pohled



pohled



1.N.P.



2.N.P.



3.N.P.




ESTHER: RUDOLPH PRO SKLADOUAKI

Architectural floor plan of a building with dimensions and room numbers. The plan shows a rectangular layout with a central corridor and several rooms. The overall dimensions are 1850 units wide and 5400 units deep. The plan includes a central corridor (6) and a staircase (7). Rooms are numbered 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The plan also shows a central square area (330x330) and a rectangular area (285x285). The plan includes a central corridor (6) and a staircase (7). The plan also shows a central square area (330x330) and a rectangular area (285x285). The plan includes a central corridor (6) and a staircase (7). The plan also shows a central square area (330x330) and a rectangular area (285x285).

PŮDORYS PŘÍZEMÍ
Měř. 1:200


SKLADY - BUD. Č. 12
O: TATMI
BUDOVY PRO SKLADOVÁNÍ



3.N.P.

OSTATNÍ DUBOVÝ PÁD SKLADOVÁNÍ

SKLADY - BUD. Č. 12



PŮDORYS II. PATRO - 1:200

Objekt B14

Jedná se o dvoupodlažní objekt, který je po obvodu založen na základových pasech z prostého betonu, a v prostoru jsou patky ze železobetonu. Obvodové zdivo je z plných pálených cihel a svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové pilíře. Ve všech patrech je proveden železobetonový žebrový strop bez podhledu. Podlahy jsou z tvrdolitého asfaltu, o nosnosti 1200 kg/m² v přízemí a 800 kg/m² v patře. Střecha je provedena z asfaltových pasů s vložkou se skelnou tkaninou. V objektu jsou použita železobetonová prefabrikovaná okna. Vrata jsou ocelová dvoukřídllová. V objektu se nachází nákladní výtah. Účel využívání - ostatní budovy pro skladování
Objekt je dlouhodobě stavebně neudržován, nevytápěn a vykazuje na stěnách stavební poruchy od povětrnosti, vlhkosti, zatékání přes střešní plášť.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

- demontáž stávajících rozvodů parního topení.
- demontáž stávajících elektrorozvodů a zařízení
- drobné stavební a dispoziční úpravy, modernizace podlah
- plynofikace a vytápění objektu + plynová přípojka, požadavek na kotelnu s vlastním vstupem z venku.
- elektroinstalace včetně osvětlení + elektro přípojka
- nové rozvody ZTI, umývárny, wc, šatny.
- modernizaci střešního pláště
- návržení jeřábové dráhy v 1.N.P. včetně statického posouzení
- Změna užívání budovy na výrobu, montáž a skladování
- PBR, rozpočet, výkaz výměr

Fotodokumentace

pohled



pohled




1.N.P.



2.N.P.




PŮDORYS PŘÍZEMÍ MĚŘ. 1:200



SKLAD - BUD. Č. 14

2.N.P.

PŮDORYS I. PATRA MĚŘ. 1:200



SKLADY - BUD. Č. 14

Objekt B55/8

Jedná se o jednopodlažní objekt se sociálním přístavkem, který je po obvodu založen na základových pasech z prostého betonu, a v prostoru jsou patky ze železobetonu. Obvodové zdivo je z plných pálených cihel a svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové pilíře. Podlaha je betonová o nosnosti 1200 kg/m². Střecha je provedena z asfaltových pasů s vložkou se skelnou tkaninou. V objektu jsou sklobetonová okna Luxvery. Vrata jsou ocelová dvoukřídlová. Účel využívání – neutralizační stanice.

Objekt je dlouhodobě stavebně neudržován, nevytápěn a vykazuje na stěnách stavební poruchy od povětrnosti, vlhkosti, zatékání přes střešní plášť.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

- demontáž stávajících rozvodů parního topení
- demontáž stávajících elektrorozvodů a zařízení
- drobné stavební a dispoziční úpravy, modernizace podlah
- plynofikace a vytápění objektu pomocí plynových kondenzačních ohříváčů vzduchu + plynová přípojka
- elektroinstalace včetně osvětlení
- navržení jeřábové dráhy včetně statického posouzení
- Změna užívání budovy na výrobu, montáž a skladování
- nové rozvody zti, umývárny, wc, šatny.
- modernizaci střešního pláště
- PBŘ , rozpočet, výkaz výměr

Fotodokumentace


Pohled



1.N.P.



Výkresová část



Objekt B10

Jedná se o tří objekt, který je po obvodu založen na základových pasech z prostého betonu, a v prostoru jsou patky ze železobetonu. Obvodové zdivo je z plných pálených cihel a svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové pilíře. Ve všech patrech je proveden železobetonový žebrový strop bez podhledu. Podlahy jsou z betonového potěru v 3.N.P. doplněna o PVC krytinu, o nosnosti 1200 kg/m² v přízemí a 800 kg/m² v patře. Střecha je provedena z asfaltových pasů s vložkou se skelnou tkaninou. V objektu jsou použita železobetonová prefabrikovaná okna. Vrata jsou ocelová dvoukřídlová. V objektu se nachází nákladní výtah. Účel využívání -ostatní budovy pro skladování. Objekt je dlouhodobě stavebně neudržován, nevytápěn a vykazuje na stěnách stavební poruchy od povětrnosti, vlhkosti, zatékání přes střešní plášť.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

- demontáž stávajících rozvodů parního topení.
- demontáž stávajících elektrorozvodů a zařízení
- drobné stavební a dispoziční úpravy, modernizace podlah
- plynofikace a vytápění objektu + plynová přípojka, požadavek na kotelnu s vlastním vstupem z venku.
- elektroinstalace včetně osvětlení + elektro přípojka
- nové rozvody ZTI, umývárny, wc, šatny.
- modernizaci střešního pláště
- PBR, rozpočet, výkaz výměr

Fotodokumentace

Pohled



pohled



1.N.P.



2.N.P.




3.N.P.



Výkresová část – 1.N.P.

OSTATNÍ: OUBRANÍ NEU SKLADOVÁNÍ


SKLADY - BUD.Č.10



PŮDORYS PŘÍZEMÍ MĚRKA: 1:200

2.N.P. a 3.N.P.

PŮDORYS I. II. PATRO - 1:200



SKLADY - BUD. Č. 10
OSTATNÍ BUDOVY PRO SKLADOVÁNÍ

Objekt B11

Jedná se o tří objekt, který je po obvodu založen na základových pasech z prostého betonu, a v prostoru jsou patky ze železobetonu. Obvodové zdivo je z plných pálených cihel a svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové pilíře. Ve všech patrech je proveden železobetonový žebrový strop. Podlahy jsou z betonového potěru, v kancelářských prostorech doplněna o PVC krytinu, o nosnosti 1200 kg/m² v přízemí a 800 kg/m² v patře. Střecha je provedena z asfaltových pasů s vložkou se skelnou tkaninou. V objektu jsou použita železobetonová prefabrikovaná okna, v administrativní části dřevěná. Vrata jsou ocelová dvoukřídlová. V objektu se nachází nákladní výtah. Účel využívání - ostatní budovy pro skladování.

Objekt je dlouhodobě stavebně neudržován, nevytápěn a vykazuje na stěnách stavební poruchy od povětrnosti, vlhkosti, zatékání přes střešní plášť.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

- demontáž stávajících rozvodů parního topení.
- demontáž stávajících elektrorozvodů a zařízení
- drobné stavební a dispoziční úpravy, modernizace podlah
- plynofikace a vytápění objektu + plynová přípojka, požadavek na kotelnu s vlastním vstupem z venku.
- elektroinstalace včetně osvětlení + elektro přípojka
- nové rozvody ZTI, umývárny, wc, šatny.
- modernizaci střešního pláště
- PBR, rozpočet, výkaz výměr

Fotodokumentace

Pohled



pohled



1.N.P.




2.N.P.



3.N.P.




PŮDORYS PŘÍZEMÍ
MĚR. : 1:200



SKLADY - BUD. Č. 11
OSTATNÍ BUDOVY PRO SKLADOVÁNÍ


2.N.P.

PŮDORYS I.PATRA MĚR. 1:200



3.N.P.

PŮDORYS II. PATRA MĚR. 1:200



SKLADY - BUD. Č. 11

Objekt B15

Jedná se o dvoupodlažní objekt, který je po obvodu založen na základových pasech z prostého betonu, a v prostoru jsou patky ze železobetonu. Obvodové zdivo je z plných pálených cihel a svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové pilíře. Ve všech patrech je proveden železobetonový žebrový strop bez podhledu. Podlahy jsou v 1.N.P. keramická dlažba v 2.N.P. dřevocementová podlaha, o nosnosti 1200 kg/m² v přízemí a 800 kg/m² v patře. Střecha je provedena z asfaltových pásů s vložkou se skelnou tkaninou. V objektu jsou použita železobetonová prefabrikovaná okna. Vrata jsou ocelová dvoukřídllová. V objektu se nachází nákladní výtah. Účel využívání -ostatní budovy pro skladování

Objekt je dlouhodobě stavebně neudržován, nevytápěn a vykazuje na stěnách stavební poruchy od povětrnosti, vlhkosti, zatékání přes střešní plášť.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

- demontáž stávajících rozvodů parního topení a VZT
- demontáž stávajících elektrorozvodů a zařízení
- drobné stavební a dispoziční úpravy, modernizace podlah
- plynofikace a vytápění objektu + plynová přípojka, požadavek na kotelnu s vlastním vstupem z venku.
- elektroinstalace včetně osvětlení + elektro přípojka
- nové rozvody zti, umývárny, wc, šatny.
- modernizaci střešního pláště
- PBŘ , rozpočet, výkaz výměr

Fotodokumentace

Pohled



pohled




1.N.P.



2.N.P.




Výkresová část – 1.N.P.



2.N.P.

PŮDORYS I. PATRA MĚŘ. 1:200



SKLADY - BUD. Č. 15

Objekt B101

Jedná se o jednopodlažní objekt, který je po obvodu založen na základových pasech z prostého betonu. Obvodovou konstrukci tvoří prefabrikované panely. Podlaha je betonová o nosnosti 1200 kg/m². Střecha je provedena z asfaltových pasů s vložkou se skelnou tkaninou. V objektu jsou sklobetonová okna Luxvery. Vrata jsou ocelová dvoukřídlová. Účel využívání – ostatní budovy pro výrobu a skladování

Objekt je dlouhodobě stavebně neudržován, nevytápěn a vykazuje na stěnách stavební poruchy od povětrnosti, vlhkosti, zatékání přes střešní plášť.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

- demontáž stávajících elektrorozvodů a zařízení
- drobné stavební úpravy a modernizace podlah
- plynofikace a vytápění objektu pomocí plynových kondenzačních ohříváčů vzduchu + plynová přípojka
- elektroinstalace včetně osvětlení + elektro přípojka
- modernizaci střešního pláště
- PBR , rozpočet, výkaz výměr

Fotodokumentace


Pohled



1.N.P.



Výkresová část – 1.N.P.



- nové rozvody vzduchotechniky

Objekt B61

Jedná se o dvoupodlažní objekt, který je po obvodu založen na základových pasech z prostého betonu, a v prostoru jsou patky ze železobetonu. Obvodové zdivo je z plných pálených cihel a svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové pilíře. Ve všech patrech je proveden železobetonový žebrový strop bez podhledu. Podlahy jsou v 1.N.P. betonová v 2.N.P. betonová + PVC krytina, o nosnosti 1200 kg/m² v přízemí a 800 kg/m² v patře. Střecha je provedena z asfaltových pásů s vložkou se skelnou tkaninou. V objektu jsou použita dřevěná zdvojená okna. V objektu se nachází nákladní výtah. Účel využívání - ostatní budovy pro výrobu a skladování

Objekt je dlouhodobě stavebně neudržován, nevytápěn a vykazuje na stěnách stavební poruchy od povětrnosti, vlhkosti, zatékání přes střešní plášť.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

- demontáž stávajících rozvodů parního topení
- demontáž stávajících elektrorozvodů a zařízení
- drobné stavební a dispoziční úpravy, modernizace podlah
- plynofikace a vytápění objektu + plynová přípojka, požadavek na kotelnu s vlastním vstupem z venku.
- elektroinstalace včetně osvětlení
- nové rozvody zti, umývárny, wc, šatny.
- modernizaci střešního pláště
- PBŘ , rozpočet, výkaz výměr

Fotodokumentace

Pohled



pohled




1.N.P.



2.N.P.



Výkresová část – 1.N.P.



2.N.P.

